



ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27, тел. 0748/ 7-21-38, факс 0748/ 7-22-31, e-mail: oba@simitli.bg

РЕШЕНИЕ

№ 430/25.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП,

РЕШИХ:

Разходите, за които се кандидатства по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици", финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.396-0006-C01, за определяне стойността на разход с предмет:

- „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ГРАФ ИГНАТИЕВ“, С. КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ“

- „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ЕДЕЛВАЙС“, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ“

- „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „МАРЕК“, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ“

- „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ“ да бъде както следва:

За „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“, с. Крупник, Община Симитли“: – 107 536,96 /сто и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева деветдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 129 044,35/сто двадесет и девет хиляди четиридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, Община Симитли“: – 54 016,41 /петдесет и четири хиляди шестнадесет лева четиридесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 64 819,69/шестдесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева шестдесет и девет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, Община Симитли“: - 130 515,51 /сто и тридесет хиляди петстотин и петнадесет лева петдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 156 618,61 /сто петдесет и шест хиляди шестстотин и осемнадесет лева шестдесет и една стотинки/ лева с включен ДДС.

За Реконструкция на улица от о.т.154 до о.т.160, гр. Симитли, Община Симитли“: - 37 147,92 /тридесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лева деветдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 44 577,50 /четиридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева с включен ДДС.

МОТИВИ:

Посочената по-горе стойност на разхода с предмет:

- „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“, с. Крупник, Община Симитли“

- „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, Община Симитли“

- „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, Община Симитли“

- „Реконструкция на улица от о.т.154 до о.т.160, гр. Симитли, Община Симитли“ по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици" е определена въз основа на проведени пазарни консултации в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Получени са три оферти, като всяка една от тях съдържа предложения за всички обекти, както следва:

1. „Пътно поддържане Кюстендил“ ООД с ЕИК 109514961, с Вх. № 53-00-189/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“, с. Крупник, Община Симитли“ – **111 529,93** /сто и единадесет хиляди петстотин двадесет и девет лева деветдесет и три стотинки/ лева без ДДС, съответно 133 835,92 /сто тридесет и три хиляди осемстотин тридесет и пет лева деветдесет и две стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, Община Симитли“ – **57 321,46** /петдесет и седем хиляди триста двадесет и един лева четиридесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 68 785,76

/шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и пет лева седемдесет и шест стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, Община Симитли“ – **137 075,88** /сто тридесет и седем хиляди седемдесет и пет лева осемдесет и осем стотинки/ лева без ДДС, съответно 164 491,06 /сто шестдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и един лева и шест стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица от о.т.154 до о.т.160, гр. Симитли, Община Симитли“ – **39 397,85** /тридесет и девет хиляди триста деветдесет и седем лева осемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС, съответно 47 277,42 /четиридесет и седем хиляди двеста седемдесет и седем лева четиридесет и две стотинки/ лева с включен ДДС.

2. „Меридиан“ ЕООД с ЕИК 109559419, с Вх. № 53-00-192/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“, с. Крупник, Община Симитли“: – **107 536,96** /сто и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева деветдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 129 044,35/сто двадесет и девет хиляди четиридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, Община Симитли“: – **54 016,41** /петдесет и четири хиляди шестнадесет лева четиридесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 64 819,69/шестдесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева шестдесет и девет стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, Община Симитли“: - **130 515,51** /сто и тридесет хиляди петстотин и петнадесет лева петдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 156 618,61 /сто петдесет и шест хиляди шестстотин и осемнадесет лева шестдесет и една стотинки/ лева с включен ДДС.

За Реконструкция на улица от о.т.154 до о.т.160, гр. Симитли, Община Симитли“: - **37 147,92** /тридесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лева деветдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 44 577,50 /четиридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева с включен ДДС.

3. „Виагруп“ ЕООД с ЕИК 114684488, с Вх. № 53-00-195/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“, с. Крупник, Община Симитли“ – **119 743,91** /сто и деветнадесет хиляди седемстотин

четиридесет и три лева деветдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 143 692,69 /сто четиридесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два лева шестдесет и девет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, Община Симитли“ – 62 665,03 /шестдесет и две хиляди шестстотин шестдесет и пет лева и три стотинки/ лева без ДДС, съответно 75 198,04 /седемдесет и пет хиляди сто деветдесет и осем лева и четири стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, Община Симитли“ – 150 594,42 /сто и петдесет хиляди петстотин деветдесет и четири лева четиридесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 180 713,30 /сто и осемдесет хиляди седемстотин и тринадесет лева и тридесет стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица от о.т.154 до о.т.160, гр. Симитли, Община Симитли“ – 43 101,58 /четиридесет и три хиляди сто и един лева петдесет и осем стотинки/ лева без ДДС, съответно 51 721,90 /петдесет и една хиляди седемстотин двадесет и един лева и деветдесет стотинки/ лева с включен ДДС.

Получените оферти при проведените пазарни консултации са класирани въз основа на предварително определения критерий „най-ниска цена“, като заявеният разход е изведен от офертата на участника предложил най-ниска цена, а именно: „Меридиан“ ЕООД.

За „Реконструкция на улица „Граф Игнатиев“, с. Крупник, Община Симитли“: – 107 536,96 /сто и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева деветдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 129 044,35/сто двадесет и девет хиляди четиридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Еделвайс“, гр. Симитли, Община Симитли“: – 54 016,41 /петдесет и четири хиляди шестнадесет лева четиридесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 64 819,69/шестдесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет лева шестдесет и девет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Марек“, гр. Симитли, Община Симитли“: - 130 515,51 /сто и тридесет хиляди петстотин и петнадесет лева петдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 156 618,61 /сто петдесет и шест хиляди шестстотин и осемнадесет лева шестдесет и една стотинки/ лева с включен ДДС.

За Реконструкция на улица от о.т.154 до о.т.160, гр. Симитли, Община Симитли“: - 37 147,92 /тридесет и седем хиляди сто четиридесет и седем лева деветдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 44 577,50 /четиридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева с включен ДДС.


АПСТОПОАПОСТОДОВ
Кмет на Община Симитли

Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <u>Симитли</u>
пощ. код
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<u>53-60-195/24.02.2025</u>	
Срок за изпълнение.....	

Л: 9.50 т.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“

ОТ „ВИАГРУП“ ЕООД

гр. Плевен, ПК 5800

ул. „Българска авиация“, № 55

управител: Илия Кирилов



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800, ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"* – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0006-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 21/ 07/ 2023 год.
Име и фамилия Илия Кирилов
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800, ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"*

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"*, ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"*

– 60/ шестдесет/ календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21/07/2023 год.
Име и фамилия Илия Кирилов
Подпис на
упълномощеното
лице
Длъжност Управител
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800, ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици" както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение лева с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ", С.КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ	119 743,91	143 692,69
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	62 665,03	75 198,04
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАРЕК", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	150 594,42	180 713,30
4.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	43 101,58	51 721,90

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 21/ 07/ 2023 год.
Име и фамилия Илия Кирилов
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ", С.КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Граф Игнатиев"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+159.45	м ³	497,50		
	Всичко:	м ³	497,50	12,35	6 144,13
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- км 0+000 - км 0+159.45	м ³	398,00		
	Всичко:	м ³	398,00	51,10	20 337,80
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	143,28	130,40	18 683,71
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	17,70	17 611,50
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	0,90	895,50
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	0,80	796,00
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,33	12,90	68,76
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Б3 при км 0+080 - дясно	м ²	0,30	137,00	41,10
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1,00	77,00	77,00
Сметка 5 Временна организация на движението					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи		1,00	1 470,00	1 470,00
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	218,88		
	Всичко:	м ³	218,88	12,35	2 703,17
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+100 - ляво	м	159,00		
	- км 0+063 - км 0+085 - дясно	м	93,00		
	- км 0+095 - км 0+159.45 - дясно	м	63,00		
	Всичко:	м	315,00	43,20	13 608,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	12,60	215,00	2 709,00
4	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+100 - ляво	м ²	232,00		
	- км 0+063 - км 0+085 - дясно	м ²	185,00		
	- км 0+095 - км 0+159.45 - дясно	м ²	191,00		
	Всичко:	м ²	608,00	41,50	25 232,00
5	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- под тротоар от унипаваж	м ³	152,00		
	Всичко:	м ³	152,00	51,10	7 767,20
6	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	30,40	52,60	1 599,04
Стойност без ДДС (лв)					119 743,91
ДДС (лв)					23 948,78
Общо стойност с ДДС (лв)					143 692,69


21.07.2023 год.

гр. Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

УПРАВИТЕЛ

подпис/печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Еделвайс"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Сметка 1 Земни работи				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	32,50		
	- за направа на нова настилка от 0+004.45 до 0+102	м ³	41,40		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	97,20		
	Всичко:	м ³	171,10	12,35	2 113,09
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	от 0+004.45 до 0+102	м ³	27,60	18,30	505,08
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	от 0+004.45 до 0+102	м ³	120,75	15,45	1 865,59
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - км 0+012 - ляво и дясно	м	20,00		
	Всичко:	м	20,00	4,30	86,00
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - 0+010 - дясно	м ³	3,50		
	Всичко:	м ³	3,50	16,00	56,00
6	Разваляне на съществуваща бетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+004.45 - 0+010 - ляво	м ³	1,50		
	- при км 0+090 - ляво	м ³	2,80		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- при км 0+110 - ляво	м ³	1,50		
	Всичко:	м ³	5,80	17,36	100,69
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+004.45 - км 0+115 - дясно	м	118,50		
	км 0+004.45 - км 0+115 - ляво	м	108,00		
	Всичко:	м	226,50	43,20	9 784,80
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+096 - км 0+113 - дясно		175,00		
	Всичко:	м	175,00	19,85	3 473,75
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	9,06		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	5,25		
	Всичко:	м ³	14,31	215,00	3 076,65
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+004.45 - км 0+115 - дясно	м ²	163,00		
	км 0+004.45 - км 0+115 - ляво	м ²	107,00		
	Всичко:	м ²	270,00	41,50	11 205,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- по ул. "Еделвайс"	м ³	164,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	67,50		
	Всичко:	м ³	231,50	51,10	11 829,65
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	13,50	133,80	1 806,30
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+035	бр	1,00		
	- при км 0+0105	бр	1,00		
	Всичко:	бр	2,00	122,00	244,00
	Сметка 3 Асфалтови работи				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31,5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	59,04	130,40	7 698,82


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	17,70	7 257,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	0,90	369,00
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	0,80	328,00
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- крайна линия 0.15	м ²	34,35		
	Всичко:	м ²	34,35	12,90	443,12
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+005 - дясно	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	0,30	137,00	41,10
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1,00	77,00	77,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+115	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	98,60	254,39
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	25,00	50,00
Стойност без ДДС (лв)					62 665,03
ДДС (лв)					12 533,01
Общо стойност с ДДС (лв)					75 198,04

21.07.2023 год.

гр. Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
УПРАВИТЕЛ

подпис/печат



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР.
СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ**

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Улица от О.Т.154 до О.Т.160, гр. Симитли

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	129,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	47,88		
	Всичко:	м ³	176,88	12,35	2 184,47
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96	м ³	6,72	18,30	122,98
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96	м ³	29,40	15,45	454,23
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96 - ляво и дясно	м	31,00		
	Всичко:	м	31,00	4,30	133,30
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96 - ляво	м ³	3,20		
	Всичко:	м ³	3,20	16,00	51,20
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+091.96 - дясно	м	93,00		
	- км 0+000 - км 0+091.96 - ляво	м	112,00		
	Всичко:	м	205,00	43,20	8 856,00
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+030 - км 0+083 - ляво		51,00		
	Всичко:	м	51,00	19,85	1 012,35

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	1,40		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	1,53		
	Всичко:	м ³	2,93	215,00	629,95
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+091.96 - ляво	м ²	133,00		
	Всичко:	м ²	133,00	41,50	5 519,50
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- под тротоар от унипаваж	м ³	33,25		
	- поул.км0+000-км0+091.96	м ³	136,80		
	Всичко:	м ³	170,05	51,10	8 689,56
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	6,65	133,80	889,77
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+073	бр	1,00	122,00	122,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	49,25	130,40	6 422,20
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	17,70	6 053,40
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	0,90	307,80
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	0,80	273,60
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- крайна линия 0.15	м ²	31,05		
	- стоп линия	м ²	6,50		
	Всичко:	м ²	37,55	12,90	484,40
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+002- дясно	м ²	0,30		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- Знак №Б2 при км 0+091.96 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	- Знак № Б3 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	- Знак № Б3 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	1,50	137,00	205,50
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	77,00	385,00
	Сметка 5 Временна организация на движението				
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+091	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	98,60	254,39
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	25,00	50,00
	Стойност без ДДС (лв)				43 101,58
	ДДС (лв)				8 620,32
	Общо стойност с ДДС (лв)				51 721,90


21.07.2023 год.

гр. Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

УПРАВИТЕЛ

подпис/печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАРЕК", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Марек"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Сметка 1 Земни работи				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	563,50		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	169,20		
	Всичко:	м ³	732,70	12,35	9 048,85
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+004	м ³	1,60	18,30	29,28
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+004	м ³	7,00	15,45	108,15
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - км 0+045 - ляво и дясно	м	90,00		
	- при км 0+070 - км 0+093 дясно	м	23,00		
	- при км 0+070 - км 0+080 - ляво	м	5,00		
	Всичко:	м	118,00	4,30	507,40
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - 0+012	м ³	1,10		
	- при км 0+045	м ³	0,15		
	- при км 0+055	м ³	0,35		
	- при км 0+064 - 0+081	м ³	1,95		
	- при км 0+090	м ³	0,25		
	- при км 0+035 (участък 2)	м ³	0,10		
	Всичко:	м ³	3,90	16,00	62,40
6	Преместване на стоманобетонни ел. стълбове, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+100	бр	1,00		
	- при км 0+142	бр	1,00		
	- при км 0+035 (участък 2)	бр	1,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- при км 0+062 (участък 2)	бр	1,00		
	Всичко:	бр	4,00	2 490,00	9 960,00
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+175.68 - дясно - участък 1	м	175,50		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - дясно - участък 2	м	65,50		
	км 0+000 - км 0+098 - ляво - участък 1	м	98,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - ляво - участък 2	м	65,50		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво	м	64,50		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво	м	22,50		
	Всичко:	м	491,50	43,20	21 232,80
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+044 - км 0+175.68 - дясно - участък 1		128,00		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво - участък 1		37,50		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво - участък 1		22,50		
	км 0+000 - км 0+069.88 - дясно - участък 2		68,00		
	км 0+000 - км 0+069.88 - ляво - участък 2		45,00		
	Всичко:	м	301,00	19,85	5 974,85
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	19,66		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	9,03		
	Всичко:	м ³	28,69	215,00	6 168,35
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+175.68 - дясно - участък 1	м ²	193,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - дясно - участък 2	м ²	55,00		
	км 0+000 - км 0+098 - ляво - участък 1	м ²	123,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - ляво - участък 2	м ²	40,00		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво	м ²	49,00		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво	м ²	10,00		
	Всичко:	м ²	470,00	41,50	19 505,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъснатата зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- по ул. "Марек"	м ³	450,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	117,50		
	Всичко:	м ³	568,30	51,10	29 040,13
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	23,50	133,80	3 144,30
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- при км 0+032	бр	1,00		
	- при км 0+099	бр	1,00		
	- при км 0+062	бр	1,00		
	Всичко:	бр	3,00	122,00	366,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	162,29	130,40	21 162,62
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от шпътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	17,70	19 947,90
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	0,90	1 014,30
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	0,80	901,60
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- непрекъснатата линия 0.10	м ²	2,50		
	-предупредителна линия 0.10/6/3	м ²	4,77		
	- крайна линия 0.15	м ²	73,95		
	- стоп линия	м ²	3,75		
	Всичко:	м ²	84,97	12,90	1 096,11
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Б1 при км 0+000- ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+093 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+002 - дясно (участък 2)	м ²	0,30		
	- Знак №ж13 при км 0+007 - дясно (участък 2)	м ²	0,30		
	- Знак №д4 при км 0+105 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+153 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+158 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г3 при км 0+158 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	2,40	137,00	328,80
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	7,00	77,00	539,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+175.88	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	3,87	98,60	381,58
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	25,00	75,00
Стойност без ДДС (лв)					150 594,42
ДДС (лв)					30 118,88
Общо стойност с ДДС (лв)					180 713,30

21.07.2023 год.

гр. Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

УПРАВИТЕЛ

подпис/печат



Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <i>Симитли</i>
ПОЩ. КОД
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<i>53-00-192/28.03.2023г.</i>	
Срок за изпълнение.....	

К: 9.40г.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“

ОТ „МЕРИДИАН“ ЕООД

гр. Дупница

ул. „Крайречна“, бл. 1, вх. Б, ет. 1

управител: Райна Георгиева



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"* – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0006-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"*

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"*, ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влягат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"*

– 60 / шестдесет/ календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на _____
упълномощеното _____
лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици" както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение лева с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ", С.КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ	107 536,96	129 044,35
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	54 016,41	64 819,69
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАРЕК", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	130 515,51	156 618,61
4.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	37 147,92	44 577,50

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ", С.КРУПНИК,
ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Граф Игнатиев"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+159.45	м ³	497,50		
	Всичко:	м ³	497,50	11,80	5 870,50
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- км 0+000 - км 0+159.45	м ³	398,00		
	Всичко:	м ³	398,00	47,55	18 924,90
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	143,28	129,00	18 483,12
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	14,00	13 930,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	0,90	895,50
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	0,75	746,25
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,33	11,90	63,43
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Б3 при км 0+080 - дясно	м ²	0,30	189,00	56,70
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1,00	91,30	91,30
Сметка 5 Временна организация на движението					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи		1,00	750,00	750,00
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	218,88		
	Всичко:	м ³	218,88	11,80	2 582,78
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+100 - ляво	м	159,00		
	- км 0+063 - км 0+085 - дясно	м	93,00		
	- км 0+095 - км 0+159.45 - дясно	м	63,00		
	Всичко:	м	315,00	28,40	8 946,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	12,60	202,00	2 545,20
4	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+100 - ляво	м ²	232,00		
	- км 0+063 - км 0+085 - дясно	м ²	185,00		
	- км 0+095 - км 0+159.45 - дясно	м ²	191,00		
	Всичко:	м ²	608,00	40,95	24 897,60
5	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- под тротоар от унипаваж	м ³	152,00		
	Всичко:	м ³	152,00	47,55	7 227,60
6	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	30,40	50,20	1 526,08
Стойност без ДДС (лв)					107 536,96
ДДС (лв)					21 507,39
Общо стойност с ДДС (лв)					129 044,35

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Еделвайс"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Сметка 1 Земни работи				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	32,50		
	- за направа на нова настилка от 0+004.45 до 0+102	м ³	41,40		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	97,20		
	Всичко:	м ³	171,10	11,80	2 018,98
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	от 0+004.45 до 0+102	м ³	27,60	17,50	483,00
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	от 0+004.45 до 0+102	м ³	120,75	11,90	1 436,93
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - км 0+012 - ляво и дясно	м	20,00		
	Всичко:	м	20,00	3,40	68,00
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - 0+010 - дясно	м ³	3,50		
	Всичко:	м ³	3,50	16,20	56,70
6	Разваляне на съществуваща бетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+004.45 - 0+010 - ляво	м ³	1,50		
	- при км 0+090 - ляво	м ³	2,80		
	- при км 0+110 - ляво	м ³	1,50		
	Всичко:	м ³	5,80	17,30	100,34

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+004.45 - км 0+115 - дясно	м	118,50		
	км 0+004.45 - км 0+115 - ляво	м	108,00		
	Всичко:	м	226,50	28,40	6 432,60
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+096 - км 0+113 - дясно		175,00		
	Всичко:	м	175,00	12,70	2 222,50
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	9,06		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	5,25		
	Всичко:	м ³	14,31	202,00	2 890,62
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+004.45 - км 0+115 - дясно	м ²	163,00		
	км 0+004.45 - км 0+115 - ляво	м ²	107,00		
	Всичко:	м ²	270,00	40,95	11 056,50
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- по ул. "Еделвайс"	м ³	164,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	67,50		
	Всичко:	м ³	231,50	47,55	11 007,83
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	13,50	89,80	1 212,30
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+035	бр	1,00		
	- при км 0+0105	бр	1,00		
	Всичко:	бр	2,00	88,00	176,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	59,04	129,00	7 616,16
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	14,00	5 740,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	0,90	369,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	0,75	307,50
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- крайна линия 0.15	м ²	34,35		
	Всичко:	м ²	34,35	11,90	408,77
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+005 - дясно	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	0,30	189,00	56,70
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1,00	91,30	91,30
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+115	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	96,00	247,68
2	РВС основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	8,50	17,00
Стойност без ДДС (лв)					54 016,41
ДДС (лв)					10 803,28
Общо стойност с ДДС (лв)					64 819,69

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА
20.07.2023 г.



ул. "Иван Вазов"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАРЕК", ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Марек"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	563,50		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	169,20		
	Всичко:	м ³	732,70	11,80	8 645,86
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+004	м ³	1,60	17,50	28,00
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+004	м ³	7,00	11,90	83,30
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - км 0+045 - ляво и дясно	м	90,00		
	- при км 0+070 - км 0+093 дясно	м	23,00		
	- при км 0+070 - км 0+080 - ляво	м	5,00		
	Всичко:	м	118,00	3,40	401,20
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - 0+012	м ³	1,10		
	- при км 0+045	м ³	0,15		
	- при км 0+055	м ³	0,35		
	- при км 0+064 - 0+081	м ³	1,95		
	- при км 0+090	м ³	0,25		
	- при км 0+035 (участък 2)	м ³	0,10		
	Всичко:	м ³	3,90	16,20	63,18
6	Преместване на стоманобетонни ел. стълбове, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+100	бр	1,00		
	- при км 0+142	бр	1,00		
	- при км 0+035 (участък 2)	бр	1,00		
	- при км 0+062 (участък 2)	бр	1,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Всичко:	бр	4,00	2 000,00	8 000,00
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+175.68 - дясно - участък 1	м	175,50		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - дясно - участък 2	м	65,50		
	км 0+000 - км 0+098 - ляво - участък 1	м	98,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - ляво - участък 2	м	65,50		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво	м	64,50		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво	м	22,50		
	Всичко:	м	491,50	28,40	13 958,60
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+044 - км 0+175.68 - дясно - участък 1		128,00		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво - участък 1		37,50		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво - участък 1		22,50		
	км 0+000 - км 0+069.88 - дясно - участък 2		68,00		
	км 0+000 - км 0+069.88 - ляво - участък 2		45,00		
	Всичко:	м	301,00	12,70	3 822,70
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	19,66		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	9,03		
	Всичко:	м ³	28,69	202,00	5 795,38
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+175.68 - дясно - участък 1	м ²	193,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - дясно - участък 2	м ²	55,00		
	км 0+000 - км 0+098 - ляво - участък 1	м ²	123,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - ляво - участък 2	м ²	40,00		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво	м ²	49,00		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво	м ²	10,00		
	Всичко:	м ²	470,00	40,95	19 246,50
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- по ул. "Марек"	м ³	450,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	117,50		
	Всичко:	м ³	568,30	47,55	27 022,67
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	23,50	89,80	2 110,30
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+032	бр	1,00		
	- при км 0+099	бр	1,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- при км 0+062	бр	1,00		
	Всичко:	бр	3,00	88,00	264,00
	Сметка 3 Асфалтови работи				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	162,29	129,00	20 935,41
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	14,00	15 778,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	0,90	1 014,30
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	0,75	845,25
	Сметка 4 Постоянна организация на движението				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- непрекъснатата линия 0.10	м ²	2,50		
	- предупредителна линия 0.10/6/3	м ²	4,77		
	- крайна линия 0.15	м ²	73,95		
	- стоп линия	м ²	3,75		
	Всичко:	м ²	84,97	11,90	1 011,14
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Б1 при км 0+000- ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+093 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+002 - дясно (участък 2)	м ²	0,30		
	- Знак №Ж13 при км 0+007 - дясно (участък 2)	м ²	0,30		
	- Знак №д4 при км 0+105 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+153 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+158 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г3 при км 0+158 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	2,40	189,00	453,60
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	7,00	91,30	639,10
	Сметка 5 Временна организация на движението				
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+175.88	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	3,87	96,00	371,52

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	8,50	25,50
Стойност без ДДС (лв)					130 515,51
ДДС (лв)					26 103,10
Общо стойност с ДДС (лв)					156 618,61

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица от О.Т.154 до О.Т.160, гр. Симитли**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	129,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	47,88		
	Всичко:	м ³	176,88	11,80	2 087,18
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96	м ³	6,72	17,50	117,60
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96	м ³	29,40	11,90	349,86
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96 - ляво и дясно	м	31,00		
	Всичко:	м	31,00	3,40	105,40
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96 - ляво	м ³	3,20		
	Всичко:	м ³	3,20	16,20	51,84
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+091.96 - дясно	м	93,00		
	- км 0+000 - км 0+091.96 - ляво	м	112,00		
	Всичко:	м	205,00	28,40	5 822,00
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+030 - км 0+083 - ляво		51,00		
	Всичко:	м	51,00	12,70	647,70

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	1,40		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	1,53		
	Всичко:	м ³	2,93	202,00	591,86
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+091.96 - ляво	м ²	133,00		
	Всичко:	м ²	133,00	40,95	5 446,35
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- под тротоар от унипаваж	м ³	33,25		
	- поул.км0+000-км0+091.96	м ³	136,80		
	Всичко:	м ³	170,05	47,55	8 085,88
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	6,65	89,80	597,17
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+073	бр	1,00	88,00	88,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	49,25	129,00	6 353,25
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	14,00	4 788,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	0,90	307,80
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	0,75	256,50
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- крайна линия 0.15	м ²	31,05		
	- стоп линия	м ²	6,50		
	Всичко:	м ²	37,55	11,90	446,85
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+002- дясно	м ²	0,30		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- Знак №Б2 при км 0+091.96 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	- Знак № Б3 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	- Знак № Б3 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	1,50	189,00	283,50
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	91,30	456,50
	Сметка 5 Временна организация на движението				
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+091	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	96,00	247,68
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	8,50	17,00
				Стойност без ДДС (лв)	37 147,92
				ДДС (лв)	7 429,58
				Общо стойност с ДДС (лв)	44 577,50

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <u>Симитли</u>
пош. код
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<u>53-00-189/24.01.2023г.</u>	
Срок за изпълнение	

2:9:30ч.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“

ОТ „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД

гр. Кюстендил

ул. „Цар Освободител“, № 261

управител: Милчо Атанасов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"* – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0006-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ , УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект **"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"**

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за **"Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"**, ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"

– 50 календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ , УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици" както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение лева с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ", С.КРУПНИК, ОБЩИНА СИМИТЛИ	111 529,93	133 835,92
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	57 321,46	68 785,76
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАРЕК", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	137 075,88	164 491,06
4.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	39 397,85	47 277,42

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 21.07.23 год.

Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Печат _____



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ЕДЕЛВАЙС", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Еделвайс"**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	32,50		
	- за направа на нова настилка от 0+004.45 до 0+102	м ³	41,40		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	97,20		
	Всичко:	м ³	171,10	12,30	2 104,53
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	от 0+004.45 до 0+102	м ³	27,60	21,00	579,60
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	от 0+004.45 до 0+102	м ³	120,75	14,10	1 702,58
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - км 0+012 - ляво и дясно	м	20,00		
	Всичко:	м	20,00	5,00	100,00
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - 0+010 - дясно	м ³	3,50		
	Всичко:	м ³	3,50	17,05	59,68
6	Разваляне на съществуваща бетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+004.45 - 0+010 - ляво	м ³	1,50		
	- при км 0+090 - ляво	м ³	2,80		
	- при км 0+110 - ляво	м ³	1,50		
	Всичко:	м ³	5,80	19,80	114,84

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+004.45 - км 0+115 - дясно	м	118,50		
	км 0+004.45 - км 0+115 - ляво	м	108,00		
	Всичко:	м	226,50	32,40	7 338,60
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+096 - км 0+113 - дясно		175,00		
	Всичко:	м	175,00	17,20	3 010,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	9,06		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	5,25		
	Всичко:	м ³	14,31	185,00	2 647,35
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+004.45 - км 0+115 - дясно	м ²	163,00		
	км 0+004.45 - км 0+115 - ляво	м ²	107,00		
	Всичко:	м ²	270,00	39,90	10 773,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъснатата зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- по ул. "Еделвайс"	м ³	164,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	67,50		
	Всичко:	м ³	231,50	48,15	11 146,73
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	13,50	108,00	1 458,00
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+035	бр	1,00		
	- при км 0+0105	бр	1,00		
	Всичко:	бр	2,00	104,00	208,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	59,04	126,00	7 439,04
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	16,80	6 888,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	1,25	512,50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	410,00	1,15	471,50
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- крайна линия 0.15	м ²	34,35		
	Всичко:	м ²	34,35	9,50	326,33
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+005 - дясно	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	0,30	142,60	42,78
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1,00	84,50	84,50
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+115	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	107,80	278,12
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	17,90	35,80
Стойност без ДДС (лв)					57 321,46
ДДС (лв)					11 464,29
Общо стойност с ДДС (лв)					68 785,76

УПРАВИТЕЛ
МИЛЧО АТАНАСОВ



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т.154 ДО О.Т.160, ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица от О.Т.154 до О.Т.160, гр. Симитли**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	129,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	47,88		
	Всичко:	м ³	176,88	12,30	2 175,62
2	Развяляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96	м ³	6,72	21,00	141,12
3	Развяляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96	м ³	29,40	14,10	414,54
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96 - ляво и дясно	м	31,00		
	Всичко:	м	31,00	5,00	155,00
5	Развяляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+080 - км 0+091.96 - ляво	м ³	3,20		
	Всичко:	м ³	3,20	17,05	54,56
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+091.96 - дясно	м	93,00		
	- км 0+000 - км 0+091.96 - ляво	м	112,00		
	Всичко:	м	205,00	32,40	6 642,00
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+030 - км 0+083 - ляво		51,00		
	Всичко:	м	51,00	17,20	877,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	1,40		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	1,53		
	Всичко:	м ³	2,93	185,00	542,05
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+091.96 - ляво	м ²	133,00		
	Всичко:	м ²	133,00	39,90	5 306,70
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- под тротоар от унипаваж	м ³	33,25		
	- поул.км0+000-км0+091.96	м ³	136,80		
	Всичко:	м ³	170,05	48,15	8 187,91
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	6,65	108,00	718,20
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+073	бр	1,00	104,00	104,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	49,25	126,00	6 205,50
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	16,80	5 745,60
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	1,25	427,50
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	342,00	1,15	393,30
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- крайна линия 0.15	м ²	31,05		
	- стоп линия	м ²	6,50		
	Всичко:	м ²	37,55	9,50	356,73
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+002- дясно	м ²	0,30		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- Знак №Б2 при км 0+091.96 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	- Знак № Б3 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	- Знак № Б3 при км 0+091.96	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	1,50	142,60	213,90
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	84,50	422,50
	Сметка 5 Временна организация на движението				
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+091	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	107,80	278,12
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	17,90	35,80
				Стойност без ДДС (лв)	39 397,85
				ДДС (лв)	7 879,57
				Общо стойност с ДДС (лв)	47 277,42

УПРАВИТЕЛ
МИЛЧО АТАНАСОВ



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАРЕК", ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Марек"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	563,50		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	169,20		
	Всичко:	м ³	732,70	12,30	9 012,21
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+004	м ³	1,60	21,00	33,60
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+004	м ³	7,00	14,10	98,70
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - км 0+045 - ляво и дясно	м	90,00		
	- при км 0+070 - км 0+093 дясно	м	23,00		
	- при км 0+070 - км 0+080 - ляво	м	5,00		
	Всичко:	м	118,00	5,00	590,00
5	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+000 - 0+012	м ³	1,10		
	- при км 0+045	м ³	0,15		
	- при км 0+055	м ³	0,35		
	- при км 0+064 - 0+081	м ³	1,95		
	- при км 0+090	м ³	0,25		
	- при км 0+035 (участък 2)	м ³	0,10		
	Всичко:	м ³	3,90	17,05	66,50
6	Преместване на стоманобетонни ел. стълбове, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+100	бр	1,00		
	- при км 0+142	бр	1,00		
	- при км 0+035 (участък 2)	бр	1,00		
	- при км 0+062 (участък 2)	бр	1,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	Всичко:	бр	4,00	1 900,00	7 600,00
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+175.68 - дясно - участък 1	м	175,50		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - дясно - участък 2	м	65,50		
	км 0+000 - км 0+098 - ляво - участък 1	м	98,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - ляво - участък 2	м	65,50		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво	м	64,50		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво	м	22,50		
	Всичко:	м	491,50	32,40	15 924,60
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+044 - км 0+175.68 - дясно - участък 1		128,00		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво - участък 1		37,50		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво - участък 1		22,50		
	км 0+000 - км 0+069.88 - дясно - участък 2		68,00		
	км 0+000 - км 0+069.88 - ляво - участък 2		45,00		
	Всичко:	м	301,00	17,20	5 177,20
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	19,66		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	9,03		
	Всичко:	м ³	28,69	185,00	5 307,65
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+175.68 - дясно - участък 1	м ²	193,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - дясно - участък 2	м ²	55,00		
	км 0+000 - км 0+098 - ляво - участък 1	м ²	123,00		
	км 0+004.5 - км 0+069.88 - ляво - участък 2	м ²	40,00		
	км 0+102 - км 0+160 - ляво	м ²	49,00		
	км 0+160 - км 0+175.68 - ляво	м ²	10,00		
	Всичко:	м ²	470,00	39,90	18 753,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- по ул. "Марек"	м ³	450,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	117,50		
	Всичко:	м ³	568,30	48,15	27 363,65
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	23,50	108,00	2 538,00
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+032	бр	1,00		
	- при км 0+099	бр	1,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
	- при км 0+062	бр	1,00		
	Всичко:	бр	3,00	104,00	312,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	162,29	126,00	20 448,54
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	16,80	18 933,60
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	1,25	1 408,75
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 127,00	1,15	1 296,05
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- непрекъснатата линия 0.10	м ²	2,50		
	- предупредителна линия 0.10/6/3	м ²	4,77		
	- крайна линия 0.15	м ²	73,95		
	- стоп линия	м ²	3,75		
	Всичко:	м ²	84,97	9,50	807,22
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Б1 при км 0+000- ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+093 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+002 - дясно (участък 2)	м ²	0,30		
	- Знак №ж13 при км 0+007 - дясно (участък 2)	м ²	0,30		
	- Знак №д4 при км 0+105 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+153 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+158 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г3 при км 0+158 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	2,40	142,60	342,24
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	7,00	84,50	591,50
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+175.88	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	3,87	107,80	417,19

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Марка	Количество	Ед. Цена	Стойност
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	17,90	53,70
Стойност без ДДС (лв)					137 075,88
ДДС (лв)					27 415,18
Общо стойност с ДДС (лв)					164 491,06

УПРАВИТЕЛ
МИЛЧО АТАНАСОВ



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГРАФ ИГНАТИЕВ", С.КРУПНИК,
ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Граф Игнатиев"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+159.45	м ³	497,50		
	Всичко:	м ³	497,50	12,30	6 119,25
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- км 0+000 - км 0+159.45	м ³	398,00		
	Всичко:	м ³	398,00	48,15	19 163,70
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	143,28	126,00	18 053,28
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	16,80	16 716,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	1,25	1 243,75
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	995,00	1,15	1 144,25
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,33	9,50	50,64
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Б3 при км 0+080 - дясно	м ²	0,30	142,60	42,78
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	1,00	84,50	84,50
Сметка 5 Временна организация на движението					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи		1,00	580,00	580,00
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	218,88		
	Всичко:	м ³	218,88	12,30	2 692,22
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+100 - ляво	м	159,00		
	- км 0+063 - км 0+085 - дясно	м	93,00		
	- км 0+095 - км 0+159.45 - дясно	м	63,00		
	Всичко:	м	315,00	32,40	10 206,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	12,60	185,00	2 331,00
4	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+100 - ляво	м ²	232,00		
	- км 0+063 - км 0+085 - дясно	м ²	185,00		
	- км 0+095 - км 0+159.45 - дясно	м ²	191,00		
	Всичко:	м ²	608,00	39,90	24 259,20
5	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- под тротоар от унипаваж	м ³	152,00		
	Всичко:	м ³	152,00	48,15	7 318,80
6	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	30,40	50,15	1 524,56
Стойност без ДДС (лв)					111 529,93
ДДС (лв)					22 305,99
Общо стойност с ДДС (лв)					133 835,92

УПРАВИТЕЛ
Милчо Атанасов



Заклещени подписи на основание чл. 37 от Закона за
обществените поръчки във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС/2016/1679 на Европейския парламент.