



РЕШЕНИЕ

№ 429/25.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП,

РЕШИХ:

Разходите, за които се кандидатства по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли", финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.396-0005-C01, за определяне стойността на разход с предмет:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ“, ОБЩИНА СИМИТЛИ;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „МАЛЧИКА“, ОБЩИНА СИМИТЛИ;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ПРИЛЕП“ ОТ ОТ96 ДО ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ, да бъде както следва:

За „Реконструкция улица „Иван Вазов“, община Симитли“: – 132 148,87 лева (сто тридесет и две хиляди сто четиридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 158 578,64 лева (сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли“: – 114 531,11 лева (сто и четиринадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки) без ДДС, съответно 137 437,33 лева (сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“ ОТ ОТ96 до ОТ99, гр. Симитли, община Симитли“ – **80 425,51** лева(осемдесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, съответно **96 510,61** лева (деветдесет и шест хиляди петстотин и десет лева и шестдесет и една стотинки) с включен ДДС.

МОТИВИ:

Посочената по-горе стойност на разхода с предмет:

- „Реконструкция улица „Иван Вазов“, община Симитли“;
- „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли“;
- „Реконструкция на улица „Прилеп“ ОТ ОТ96 до ОТ99, гр. Симитли, община Симитли по проект: "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“ е определена въз основа на проведени пазарни консултации в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Получени са три оферти, както следва:

1. „Пътно поддържане Кюстендил“ ООД с ЕИК 109514961, с Вх. № 53-00-190/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция улица „Иван Вазов“, община Симитли“ – **136 410,84** лева (сто тридесет и шест хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС, съответно **163 693,01** лева(сто шестдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и три лева и една стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли“ – **118 552,80** лева(сто и осемнадесет хиляди петстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки) без ДДС, съответно **142 263,36** лева(сто четиридесет и две хиляди двеста шестдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“ ОТ ОТ96 до ОТ99, гр. Симитли, община Симитли – **87 733,48** лева(осемдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС, съответно **105 280,18** лева (сто и пет хиляди двеста и осемдесет лева и осемнадесет стотинки) с включен ДДС.

2. „Меридиан“ ЕООД с ЕИК 109559419, с Вх. № 53-00-193/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция улица „Иван Вазов“, община Симитли“ – **132 148,87 лева** (сто тридесет и две хиляди сто четиридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно **158 578,64 лева** (сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли – **114 531,11 лева** (сто и четиринадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки) без ДДС, съответно **137 437,33 лева** (сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“ от О.Т.96 до О.Т.99, гр. Симитли, община Симитли“ – **80 425,51 лева** (осемдесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, съответно **96 510,61 лева** (деветдесет и шест хиляди петстотин и десет лева и шестдесет и една стотинки) с включен ДДС.

3. „Виагруп“ ЕООД с ЕИК 114684488, с Вх. № 53-00-196/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция улица „Иван Вазов“, община Симитли“ – **144 968,59 лева** (сто четиридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет осем лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС, съответно **173 962,31 лева** (сто седемдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и два лева и тридесет и една стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли“ – **126 312,21 лева** (сто двадесет и шест хиляди триста и дванадесет лева и двадесет и една стотинки) без ДДС, съответно **151 574,65 лева** (сто петдесет и една хиляди петстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“ от О.Т.96 до О.Т.99, гр. Симитли, община Симитли“ – **95 242,31 лева** (деветдесет и пет хиляди двеста четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки) без ДДС, съответно **114 290,77 лева** (сто и четиринадесет хиляди двеста и деветдесет лева и седемдесет и седем стотинки) с включен ДДС.


Получените оферти при проведените пазарни консултации са класирани въз основа на предварително определения критерий „най-ниска цена“, като заявеният разход е изведен от офертата на участника предложил най-ниска цена, а именно: „Меридиан“ ЕООД.

За „Реконструкция улица „Иван Вазов“, община Симитли“ – **132 148,87 лева** (сто тридесет и две хиляди сто четиридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно **158 578,64 лева** (сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли“ – **114 531,11 лева** (сто и четиринадесет хиляди петстотин тридесети и един лева и единадесет стотинки) без ДДС, съответно **137 437,33 лева** (сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки) с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“ от О.Т.96 до О.Т.99, гр. Симитли, община Симитли“ – **80 425,51 лева** (осемдесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и петдесет и една стотинки) без ДДС, съответно **96 510,61 лева** (деветдесет и шест хиляди петстотин и десет лева и шестдесет и една стотинки) с включен ДДС.

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли



Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <i>Симитли</i>
пощ. код
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<i>53-00-196/24 от 2023г.</i>	
Срок за изпълнение.....	

О Ф Е Р Т А

2. 9. 2023г.

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крушник, община Симитли“

ОТ „ВИАГРУП“ ЕООД

гр. Плевен, ПК 5800

ул. „Българска авиация“, № 55

управител: Илия Кирилов



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800 , ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА
за

„Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *„Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“* – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0005-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 21/ 07/ 2023, год.
Име и фамилия Илия Кирилов
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат





Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800 , ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

– 60 / шестдесет / календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21/07/2023 год.
Име и фамилия Илия Карин
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800 , ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ	144 968,59	173 962,31
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ	126 312,21	151 574,65
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	95 242,31	114 290,77

Погълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 21/ 07/ 2023 год.
Име и фамилия Илия Кирилков
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ**

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	415,62	12,35	5 132,91
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	33,50	4,30	144,05
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	323,26	51,1	16 518,59
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	122,00	610,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	133,00	130,40	17 343,37
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	17,70	16 348,07
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	0,90	831,26
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	0,8	738,90
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи	м ²	3,00	137,00	411,00
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	8,00	77,00	616,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	м ²	5,16	98,60	508,78
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	4	25,00	100,00
Общо пътна:					59 302,93
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	46,50	12,35	574,28

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи	м	185,00	43,20	7 992,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	19,85	2 382,00
3	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	12,85	215,00	2 762,75
4	Доставка и изливане на място на бетон клас С 16/20, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	31,00	240,00	7 440,00
5	Доставка и полагане на кофраж	м ³	49,50	46,50	2 301,75
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2 452,21	3,80	9 318,40
7	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	62,00	51,1	3 168,20
				Общо тротоар:	35 939,38
				Общо без ДДС(лв)	95 242,31
				ДДС(лв)	19 048,46
				Общо с ДДС(лв)	114 290,77

21.07.2023 год.
гр. Плевен
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
УПРАВИТЕЛ
подпис/печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Малчика"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Сметка 1 Земни работи				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	481,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	266,40		
	Всичко:	м ³	747,40	12,35	9 230,39
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	117,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	52,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м	128,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м	37,00		
	Всичко:	м	334,00	43,20	14 428,80
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,36	215,00	2 872,40
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м ²	306,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м ²	82,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м ²	254,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м ²	98,00		
	Всичко:	м ²	740,00	41,5	30 710,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	384,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	185,00		
	Всичко:	м ³	569,80	51,1	29 116,78
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	37,00	52,60	1 946,20
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+056 - ос	бр	1,00	122,00	122,00
	Сметка 3 Асфалтови работи				
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	138,53	130,40	18 064,31
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	17,70	17 027,40

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност	
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	0,90	865,80	
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	0,8	769,60	
Сметка 4 Организация на движението						
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи - прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	3,50	12,90	45,15	
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи - Знаци №Б3; Т13 при км 0+005 - дясно (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №Б3; Т13 при км 0+110 - дясно - Знак №Б2 при км 0+010 - ляво (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знак №Б2 при км 0+172 - ляво	м ²	0,60			
		м ²	0,60			
		м ²	0,30			
		м ²	0,30			
	Всичко:	м ²	1,80	137,00	246,60	
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	4,00	77,00	308,00	
Сметка 5 Временна организация на движението						
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+146.56 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+016.52 (по ул от км 0+000 до км 0+016.52)	м ²	1,29			
		м ²	1,29			
		м ²	1,29			
		м ²	1,29			
	Всичко:	м ²	5,16	98,60	508,78	
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2	25,00	50,00	
					Общо без ДДС /лв/	126 312,21
					ДДС /лв/	25 262,44
					Общо с ДДС /лв/	151 574,65

21.07.2023 год.
гр. Плевен
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
УПРАВИТЕЛ
подпис/печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Иван Вазов"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	525,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	341,28		
	Всичко:	м ³	866,28	12,35	10 698,56
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м	166,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м	169,00		
	Всичко:	м	335,00	43,20	14 472,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,40	215,00	2 881,00
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м ²	465,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м ²	483,00		
	Всичко:	м ²	948,00	41,5	39 342,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	420,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	237,00		
	Всичко:	м ³	657,00	51,1	33 572,70
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	47,40	52,60	2 493,24
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+019- ос	бр	1,00		
	- при км 0+051- ос	бр	1,00		
	- при км 0+085- ос	бр	1,00		
	- при км 0+131- ос	бр	1,00		
	- при км 0+166- ос	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	122,00	610,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност	
Сметка 3 Асфалтови работи						
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	151,20	130,40	19 716,48	
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	17,70	18 585,00	
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	0,90	945,00	
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	0,8	840,00	
Сметка 4 Организация на движението						
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи					
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,56	12,90	71,72	
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи					
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+160 - ляво	м ²	0,60			
	- Знак №Б2 при км 0+165 - ляво	м ²	0,30			
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+170 - ляво	м ²	0,60			
	Всичко:	м ²	1,50	137,00	205,50	
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	77,00	231,00	
Сметка 5 Временна организация на движението						
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи					
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29			
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+171.61	м ²	1,29			
	Всичко:	м ²	2,58	98,60	254,39	
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	25,00	50,00	
					Общо без ДДС /лв./	144 968,59
					ДДС /лв./	28 993,72
					Общо с ДДС /лв./	173 962,31

21.07.2023 год.

гр. Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛ

УПРАВИТЕЛ

подпис/печат



Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
№	Симитли
КОД
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
53-00-193124 ОХ 2023г.	
.....	
.....	

Л: 9.40 з.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“

ОТ „МЕРИДИАН“ ЕООД

гр. Дупница

ул. „Крайречна“, бл. 1, вх. Б, ет. 1

управител: Райна Георгиева



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0005-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното
лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влягат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

– 60 / шестдесет/ календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на _____
упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" както следва:

№	Обект/действие	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ	132 148,87	158 578,64
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ	114 531,11	137 437,33
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	80425,51	96 510,61

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Иван Вазов"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	525,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	341,28		
	Всичко:	м ³	866,28	11,80	10 222,10
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м	166,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м	169,00		
	Всичко:	м	335,00	28,40	9 514,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,40	202,00	2 706,80
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м ²	465,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м ²	483,00		
	Всичко:	м ²	948,00	40,95	38 820,60
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	420,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	237,00		
	Всичко:	м ³	657,00	47,55	31 240,35
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	47,40	50,20	2 379,48
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+019- ос	бр	1,00		
	- при км 0+051- ос	бр	1,00		
	- при км 0+085- ос	бр	1,00		
	- при км 0+131- ос	бр	1,00		
	- при км 0+166- ос	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	88,00	440,00
Сметка 3 Асфалтови работи					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	151,20	129,00	19 504,80
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	14,00	14 700,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	0,90	945,00
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	0,75	787,50
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,56	11,90	66,16
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+160 - ляво	м ²	0,60		
	- Знак №Б2 при км 0+165 - ляво	м ²	0,30		
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+170 - ляво	м ²	0,60		
	Всичко:	м ²	1,50	189,00	283,50
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки фьумм n=3.00m за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	91,30	273,90
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+171.61	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	96,00	247,68
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	8,50	17,00
				Общо без ДДС /лв./	132 148,87
				ДДС /лв./	26 429,77
				Общо с ДДС /лв./	158 578,64

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА
20.07.2023 г.



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Малчика"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Сметка 1 Земни работи				
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	481,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	266,40		
	Всичко:	м ³	747,40	11,80	8 819,32
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	117,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	52,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - дясно)	м	128,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м	37,00		
	Всичко:	м	334,00	28,40	9 485,60
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,36	202,00	2 698,72
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м ²	306,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м ²	82,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - дясно)	м ²	254,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м ²	98,00		
	Всичко:	м ²	740,00	40,95	30 303,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	384,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	185,00		
	Всичко:	м ³	569,80	47,55	27 093,99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	37,00	50,20	1 857,40
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+056 - ос	бр	1,00	88,00	88,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	138,53	129,00	17 870,37
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	14,00	13 468,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	0,90	865,80
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	0,75	721,50
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	3,50	11,90	41,65
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+005 - дясно (по ул от км 0+000 до км 0+020.56)	м ²	0,60		
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+110 - дясно	м ²	0,60		
	- Знак №Б2 при км 0+010 - ляво (по ул от км 0+000 до км 0+020.56)	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+172 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	1,80	189,00	340,20
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	4,00	91,30	365,20
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+146.56	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 (по ул от км 0+000 до км 0+020.56)	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+016.52 (по ул от км 0+000 до км 0+016.52)	м ²	1,29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Всичко:	м ²	5,16	96,00	495,36
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2	8,50	17,00
Общо без ДДС /лв/					114 531,11
ДДС /лв/					22 906,22
Общо с ДДС /лв/					137 437,33

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	415,62	11,80	4 904,32
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	33,50	3,40	113,90
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	323,26	47,55	15 371,01
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	88,00	440,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	133,00	129,00	17 157,00
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	14,00	12 930,68
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	0,90	831,26
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	0,75	692,72
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи	м ²	3,00	189,00	567,00
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	8,00	91,30	730,40
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	м ²	5,16	96,00	495,36
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	4	8,50	34,00
Общо пътна:					54 267,65
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	46,50	11,80	548,70
Сметка 2 Пътни работи					

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи	м	185,00	28,40	5 254,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	12,70	1 524,00
3	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	12,85	202,00	2 595,70
4	Доставка и изливане на място на бетон клас С 16/20, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	31,00	203,50	6 308,50
5	Доставка и полагане на кофраж	м ³	49,50	32,00	1 584,00
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2 452,21	2,20	5 394,86
7	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	62,00	47,55	2 948,10
Общо тротоар:					26 157,86
Общо без ДДС(лв)					80 425,51
ДДС(лв)					16 085,10
Общо с ДДС(лв)					96 510,61

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <i>Симитли</i>
ПОЩ. КОД
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<i>53-60-190124.03.2023г.</i>	
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	

К. 9.30г.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“**

ОТ „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД

гр. Кюстендил

ул. „Цар Освободител“, № 261

управител: Милчо Атанасов



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ , УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0005-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани”.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.


При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

– 50 календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на _____
упълномощеното _____
лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" както следва:

№	Обект/действие	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ	136 410,84	163 693,01
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ	118 552,80	142 263,36
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	87 733,48	105 280,18

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.


Дата 21.07.23 год.

Име и фамилия **МИЛЧО АТАНАСОВ**

Подпис на упълномощеното лице _____

Длъжност **УПРАВИТЕЛ**

Печат _____



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	415,62	12,30	5 112,13
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	33,50	5,00	167,50
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	323,26	48,15	15 564,97
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	104,00	520,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	133,00	126,00	16 758,16
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	16,80	15 516,82
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	1,25	1 154,53
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	1,15	1 062,16
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи	м ²	3,00	142,60	427,80
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	8,00	84,50	676,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	м ²	5,16	107,80	556,25
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	4	17,90	71,60
Общо пътна:					57 587,92
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	46,50	12,30	571,95
Сметка 2 Пътни работи					

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи	м	185,00	32,40	5 994,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	17,20	2 064,00
3	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	12,85	185,00	2 377,25
4	Доставка и изливане на място на бетон клас С 16/20, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	31,00	215,50	6 680,50
5	Доставка и полагане на кофраж	м ³	49,50	47,70	2 361,15
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2 452,21	2,90	7 111,41
7	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	62,00	48,15	2 985,30
Общо тротоар:					30 145,56
Общо без ДДС(лв)					87 733,48
ДДС(лв)					17 546,70
Общо с ДДС(лв)					105 280,18

УПРАВИТЕЛ
МИЛЧО АТАНАСОВ



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Иван Вазов"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	525,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	341,28		
	Всичко:	м ³	866,28	12,30	10 655,24
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м	166,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м	169,00		
	Всичко:	м	335,00	32,40	10 854,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,40	185,00	2 479,00
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м ²	465,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м ²	483,00		
	Всичко:	м ²	948,00	39,9	37 825,20
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	420,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	237,00		
	Всичко:	м ³	657,00	48,15	31 634,55
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	47,40	50,15	2 377,11
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+019- ос	бр	1,00		
	- при км 0+051- ос	бр	1,00		
	- при км 0+085- ос	бр	1,00		
	- при км 0+131- ос	бр	1,00		
	- при км 0+166- ос	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	104,00	520,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност	
Сметка 3 Асфалтови работи						
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	151,20	126,00	19 051,20	
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	16,80	17 640,00	
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	1,25	1 312,50	
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	1,15	1 207,50	
Сметка 4 Организация на движението						
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи					
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,56	9,50	52,82	
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи					
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+160 - ляво	м ²	0,60			
	- Знак №Б2 при км 0+165 - ляво	м ²	0,30			
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+170 - ляво	м ²	0,60			
	Всичко:	м ²	1,50	142,60	213,90	
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	91,30	273,90	
Сметка 5 Временна организация на движението						
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи					
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29			
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+171.61	м ²	1,29			
	Всичко:	м ²	2,58	107,80	278,12	
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	17,90	35,80	
					Общо без ДДС /лв./	136 410,84
					ДДС /лв./	27 282,17
					Общо с ДДС /лв./	163 693,01

УПРАВИТЕЛ: МИЛЧО АТАНАСОВ



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Малчика"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	481,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	266,40		
	Всичко:	м ³	747,40	12,30	9 193,02
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	117,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	52,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м	128,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м	37,00		
	Всичко:	м	334,00	32,40	10 821,60
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,36	185,00	2 471,60
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м ²	306,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м ²	82,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м ²	254,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м ²	98,00		
	Всичко:	м ²	740,00	39,9	29 526,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	384,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	185,00		
	Всичко:	м ³	569,80	48,15	27 435,87

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	37,00	50,15	1 855,55
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+056 - ос	бр	1,00	104,00	104,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	138,53	126,00	17 454,78
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	16,80	16 161,60
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	1,25	1 202,50
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	1,15	1 106,30
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	3,50	9,50	33,25
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+005 - дясно (по ул от км 0+000 до км 0+020.56)	м ²	0,60		
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+110 - дясно	м ²	0,60		
	- Знак №Б2 при км 0+010 - ляво (по ул от км 0+000 до км 0+020.56)	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+172 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	1,80	142,60	256,68
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	4,00	84,50	338,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+146.56	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 (по ул от км 0+000 до км 0+020.56)	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+016.52 (по ул от км 0+000 до км 0+016.52)	м ²	1,29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Всичко:	м ²	5,16	107,80	556,25
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2	17,90	35,80
Общо без ДДС /лв/					118 552,80
ДДС /лв/					23 710,56
Общо с ДДС /лв/					142 263,36

УПРАВИТЕЛ
МИЛЧО АТАНАСОВ



Замисли подписи на основание чл. 37 от Закона за бюджетните поръчки във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.