



РЕШЕНИЕ

№ 428/25.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП,

РЕШИХ:

Разходите, за които се кандидатства по проект "Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата", финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.396-0004-C01, за определяне стойността на разход с предмет:

- **РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЦЕНА - ЧАСТ ОТ ПЛОЩАД В С.БРЕЖАНИ;**

- **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА "ЦАР СИМЕОН" от О.Т. 92 до О.Т. 98, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕЯ;**

- **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ, да бъде както следва:**

За „Реконструкция, обновяване и благоустройство на сцена – част от площад в с. Брежани“: – **41 995,76** /четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет лева седемдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно **50 394,91**/петдесет хиляди триста деветдесет и четири лева деветдесет и една стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на съществуваща улица „Цар Симеон“ от о.т. 92 до о.т. 98, гр. Симитли, община Симитли и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към нея“: – **59 468,91** /петдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева деветдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно **71 362,69**/седемдесет и една хиляди триста шестдесет и два лева шестдесет и девет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли“: - 114 726,92 /сто и четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и шест лева деветдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 137 672,30/сто тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и два лева и тридесет стотинки/лева с включен ДДС.

МОТИВИ:

Посочената по-горе стойност на разхода с предмет:

- „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена – част от площад в с. Брежани“

- „Реконструкция на съществуваща улица „Цар Симеон“ от о.т. 92 до о.т. 98, гр. Симитли, община Симитли и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към нея“

- „Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли“ по проект "Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата" е определена въз основа на проведени пазарни консултации в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Получени са три оферти, както следва:

1. „Пътно поддържане Кюстендил“ ООД с ЕИК 109514961, с Вх. № 53-00-188/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена – част от площад в с. Брежани“ – **43 123,77** /четиридесет и три хиляди сто двадесет и три лева и седемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС, съответно 51 748,52/петдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и петдесет и две стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на съществуваща улица „Цар Симеон“ от о.т. 92 до о.т. 98, гр. Симитли, община Симитли и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към нея“ – **59 584,46** /петдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и четири лева четиридесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 71 501,35 /седемдесет и една хиляди петстотин и един лева тридесет и пет стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли“ – **121 374,08** /сто двадесет и една хиляди триста седемдесет и четири лева и осем стотинки/ лева без ДДС, съответно 145

648,90 /сто четиридесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки/ лева с включен ДДС.

2. „Меридиан“ ЕООД с ЕИК 109559419, с Вх. № 53-00-191/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена – част от площад в с. Брежани“: – **41 995,76** /четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет лева седемдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 50 394,91/петдесет хиляди триста деветдесет и четири лева деветдесет и една стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на съществуваща улица „Цар Симеон“ от о.т. 92 до о.т. 98, гр. Симитли, община Симитли и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към нея“: – **59 468,91** /петдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева деветдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 71 362,69/седемдесет и една хиляди триста шестдесет и два лева шестдесет и девет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли“: - **114 726,92** /сто и четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и шест лева деветдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 137 672,30/сто тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и два лева и тридесет стотинки/лева с включен ДДС.

3. „Виагруп“ ЕООД с ЕИК 114684488, с Вх. № 53-00-194/24.07.2023 г.:

За „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена – част от площад в с. Брежани“ – **45 369,72** /четиридесет и пет хиляди триста шестдесет и девет лева седемдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 54 443,66 /петдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на съществуваща улица „Цар Симеон“ от о.т. 92 до о.т. 98, гр. Симитли, община Симитли и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към нея“ – **62 065,02** /шестдесет и две хиляди шестдесет и пет лева и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 74 478,02 /седемдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и осем лева и две стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли“ – **130 527,24** /сто и тридесет хиляди петстотин двадесет и седем лева двадесет и четири стотинки/ лева без ДДС, съответно 156 632,69 /сто петдесет и шест хиляди шестстотин тридесет и два лева и шестдесет и девет стотинки/ лева с включен ДДС.

Получените оферти при проведените пазарни консултации са класирани въз основа на предварително определения критерий „най-ниска цена“, като заявеният разход е изведен от офертата на участника предложил най-ниска цена, а именно: „Меридиан“ ЕООД.

За „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена – част от площад в с. Брежани“: – **41 995,76** /четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет лева седемдесет и шест стотинки/ лева без ДДС, съответно 50 394,91/петдесет хиляди триста деветдесет и четири лева деветдесет и една стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на съществуваща улица „Цар Симеон“ от о.т. 92 до о.т. 98, гр. Симитли, община Симитли и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към нея“: – **59 468,91** /петдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и осем лева деветдесет и една стотинки/ лева без ДДС, съответно 71 362,69/седемдесет и една хиляди триста шестдесет и два лева шестдесет и девет стотинки/лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли“: - **114 726,92** /сто и четиринадесет хиляди седемстотин двадесет и шест лева деветдесет и две стотинки/ лева без ДДС, съответно 137 672,30/сто тридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и два лева и тридесет стотинки/лева с включен ДДС.



АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли

Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <i>Симитли</i>
пощ. код
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<i>53-00-194124.02.2023г.</i>	
Срок за изпълнение.....	

2: 9.50€.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата“

ОТ „ВИАГРУП“ ЕООД

гр. Плевен, ПК 5800

ул. „Българска авиация“, № 55

управител: Илия Кирилов



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800 , ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"* – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмаяни“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0004-S01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмаяни“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 21.07.2023 год.
Име и фамилия ИЛИЯ КИРИЛОВ
Подпис на упълномощеното
лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800 , ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**, ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси. При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"

– 60/ шестдесет/ календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21.07.2023 год.
Име и фамилия ИЛИЯ КИРИЛОВ
Подпис на _____
упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„ВИАГРУП“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	ЕИК 114684488
Адрес за кореспонденция	ПК 5800 , ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55 тел. 064/ 600-687, факс 064/ 827-912

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект *"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект *"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"*, както следва:

№	Обект/действие	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена с включен ДДС
1.	Реконструкция на улици "Георги Бенковски", гр. Симитли, община Симитли	130 527,24	156 632,69
2.	Реконструкция на ул. "Цар Симеон" от О.Т.92 до О.Т.98 и принадлежности и съоръжения към нея в гр. Симитли, общ. Симитли	62 065,02	74 478,02
3.	Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена - част от площад в с. Брежани	45 369,72	54 443,66

Попълнените количествено-стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 21.07.2023 год.
Име и фамилия ИЛИЯ КИРИЛОВ
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Георги Бенковски"**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	207,50		
	0+178.10	м ³	64,90		
	Всичко:	м ³	272,40	12,35	3 364,14
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние,				
	- км 0+085 - км 0+178.10	м ³	51,92	18,30	950,14
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние,				
	- км 0+085 - км 0+178.10	м ³	227,15	15,45	3 509,47
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+098 - км 0+178.1 - дясно	м	106,00		
	- при км 0+110 - км 0+178.1 - ляво	м	88,00		
	Всичко:	м	194,00	4,30	834,20
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- по ул. "Георги Бенковски"	м ³	425,60		
	Всичко:	м ³	425,60	51,10	21 748,16

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни И дъждоприемни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	РШ				
	- при км 0+061	бр	1,00		
	- при км 0+085	бр	1,00		
	- при км 0+154	бр	1,00		
	ДШ				
	- при км 0+148	бр	1,00		
	- при км 0+154	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	122,00	610,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	153,22	130,40	19 979,89
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	17,70	18 832,80
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	0,90	957,60
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	0,80	851,20
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- непрекъснатата линия 0.10	м ²	6,20		
	- предупредителна линия 0.10/6/3	м ²	3,93		
	- крайна линия 0.15	м ²	57,45		
	- стоп линия	м ²	1,83		
	Всичко:	м ²	69,41	12,90	895,39
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+010- дясно	м ²	0,30		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	- Знак №Б1 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №В3 при км 0+065 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г2 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+075 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г3 при км 0+075 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+145 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+145 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+164 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+164 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	3,30	137,00	452,10
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	9,00	77,00	693,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+061 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+178.10	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	6,45	98,60	635,97
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	25,00	125,00
				Общо	74 439,05
				Пътна	
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	183,24		
	Всичко:	м ³	183,24	12,35	2 263,01
2	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+080	м ³	0,60		
	Всичко:	м ³	0,60	16,00	9,60
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно	м	65,50		
	км 0+64.70 - км 0+150 - дясно	м	104,50		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно	м	27,00		
	км 0+000 - км 0+150 - ляво	м	151,00		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво	м	32,00		
	Всичко:	м	380,00	43,20	16 416,00
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно		65,50		
	км 0+077 - км 0+097 - дясно		20,00		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно		27,00		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво		32,00		
	Всичко:	м	144,50	19,85	2 868,33
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	8,40		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	4,34		
	Всичко:	м ³	12,74	215,00	2 739,10
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно	м ²	73,50		
	км 0+64.70 - км 0+150 - дясно	м ²	153,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно	м ²	34,00		
	км 0+000 - км 0+150 - ляво	м ²	207,50		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво	м ²	41,00		
	Всичко:	м ²	509,00	41,50	21 123,50
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- под тротоар от унипаваж	м ³	127,25		
	Всичко:	м ³	127,25	51,10	6 502,48
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	25,45	133,80	3 405,21
Сметка 3 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+061 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+178.10	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	6,45	98,60	635,97
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	25,00	125,00
				Общо тротоар	56 088,19
				Общо без ДДС /лв./	130 527,24
				ДДС /лв./	26 105,45
				Общо с ДДС /лв./	156 632,69

21.07.2023 год.

град Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ - УПРАВИТЕЛ

подпис/ печат



ул. "Г. Бенковски"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА "ЦАР СИМЕОН" от О.Т. 92 до О.Т. 98, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "ЦАР СИМЕОН" - гр. Симитли

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви за пътно платно до 50 см <u>за направа на нова настилка:</u>				
	- км 0+000.00 - км 0+40,44	м ³	103,12		
	- км 0+40 - км 0+42,46	м ³	108,27		
	- км 0+83 - км 0+19,05	м ³	48,58		
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	259,97		
	Всичко:	м ³	260,00	7,10	1 846,00
2	Извозване излишни земни маси пътно платно - натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	260,00		
	Всичко:	м ³	260,00	5,25	1 365,00
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка, полагане и уплътняване на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0÷40мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	208,00		
	Всичко:	м ³	208,00	51,1	10 628,80
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчно легло с дебелина 3÷5см, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	26,00		
	Всичко:	м ³	26,00	52,60	1 367,60
Сметка 3 Пътна настилка					
1	Доставка и полагане на бет. павега "2Т"профил (20см/16,5см/5см), включително всички свързани с това разходи	м ²	520,00	41,5	21 580,00
				Общо пътна	36 787,40
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви за тротоар до 30см. - за направа на тротоар от шестоъгълни плочи тип "пчелна пита"				
		м ³	73,50		
	Всичко:	м ³	73,50	7,10	521,85

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
2	Извозване излишни земни маси тротоар - натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	73,50		
	Всичко:	м ³	73,50	5,25	385,88
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+40 - ляво	м	42,14		
	- км 0+40 - км 0+83 - ляво	м	42,46		
	- км 0+83 - км 0+102 - ляво	м	19,81		
	- км 0+000 - км 0+40 - дясно	м	40,80		
	- км 0+40 - км 0+83 - дясно	м	42,46		
	- км 0+83 - км 0+102 - дясно	м	21,03		
	Всичко:	м	208,70	44,30	9 245,41
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 18/35	м ³	12,52	215,00	2 691,80
3	Направа на тротоар от плочи тип "пчелана пита" (30см/30см/5см), включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+102 - ляво	м ²	139,95		
	- км 0+000 - км 0+102 - дясно	м ²	105,05		
	Всичко:	м ²	245,00	34,35	8 415,75
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъснатата зърнометрия /0-40мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- под тротоар от плочи тип "пчелна пита"	м ³	59,30		
	Всичко:	м ³	59,30	51,10	3 030,23
5	Трамбоване на трошенокаменна фракция за тротоар	м ³	59,30	3,60	213,48
6	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	14,70	52,60	773,22
				Общо тротоар	25 277,62
				Общо без ДДС /лв./	62 065,02
				ДДС /лв./	12 413,00
				Общо с ДДС /лв./	74 478,02
21.07.2023 год.					
град Плевен					
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ - УПРАВИТЕЛ					
подпис / печат					

ОБЕКТ: Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена - част от площад в с.Брежани

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с.Брежани, общ.Симитли

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Симитли

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Изготвяне и монтаж на стоманена конструкция	кг	4 265,00	4,05	17 273,25
2	Изкоп за основи - машинен	м ³	9,00	6,55	58,95
3	Изкоп за основи - ръчен	м ³	4,00	18,50	74,00
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на специализирано депо, определено от общината	м ³	13,00	5,80	75,40
5	Доставка и полагане на подложен бетон за основи C25/30	м ³	4,00	265,00	1 060,00
6	Доставка и полагане на бетон за основи C25/30	м ³	9,00	265,00	2 385,00
7	Доставка и полагане на кофраж	м ³	25,00	46,50	1 162,50
8	Доставка и полагане на армировка	кг	139,00	3,80	528,20
				Общо	22 617,30
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
Подготвителни работи					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Разваляне на съществуваща мозаечна настилка, вкл. натоварване и извозване до депо	м ²	100,00	4,30	430,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови стълби, вкл. натоварване и извозване до депо	м ²	45,00	4,10	184,50
3	Разваляне на зидария от камък до проектно ниво, вкл. натоварване и извозване до депо	м ³	5,40	16,40	88,56
				Общо	703,06
Изграждане на настилки и облицовки					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка, полагане и трамбоване на основа с дебелина 35 см от трошен камък	м ³	39,55	51,10	2 021,01
2	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка C25/30 d=10см	м ³	13,50	315,00	4 252,50

3	Зидария от дялан камък, гнайс	м ³	14,00	196,00	2 744,00
4	Доставка и полагане на шапка от гнайс с ширина 50 см, дебелина 5 см	м ³	5,85	196,00	1 146,60
5	Доставка и монтаж на метален парапет	м	9,70	98,00	950,60
6	Доставка и монтаж на покривен термопанел с дебелина 5см	м2	77,00	61,25	4 716,25
7	Доставка и монтаж на борд от еталбонд	м1	36,00	114,00	4 104,00
8	Доставка и монтаж на дребна метална окомплектовка за монтаж на борд от еталбонд	кг	248,00	6,30	1 562,40
				Общо	21 497,36
Зелено строителство					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и насипване на хумусна почва	м ³	4,00	48,00	192,00
2	Доставка и засаждане на перенни цветя <i>Нemercalis flava</i>	бр.	15,00	24,00	360,00
				Общо	552,00
				Общо без ДДС(лв)	45 369,72
				ДДС(лв)	9 073,94
				Общо с ДДС(лв)	54 443,66

21.07.2023 год.

град Плевен

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КРИЛОВ - УПРАВИТЕЛ

подпис / печат/



Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <u>Симитли</u>
пощ. код
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<u>53-50-191124 07. 2023г.</u>	
Срок за изпълнение.....	

Л: 9.40 €.

ОФЕРТА

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата“

ОТ „МЕРИДИАН“ ЕООД

гр. Дупница

ул. „Крайречна“, бл. 1, вх. Б, ет. 1

управител: Райна Георгиева



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

**ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27**

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект ***"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"*** – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0004-S01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**, ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"

– 60 / шестдесет/ календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на _____
упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

**ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27**

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**, както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена с включен ДДС
1.	Реконструкция на улици "Георги Бенковски", гр. Симитли, община Симитли	114 726,92	137 672,30
2.	Реконструкция на ул. "Цар Симеон" от О.Т.92 до О.Т.98 и принадлежности и съоръжения към нея в гр. Симитли, общ. Симитли	59 468,91	71362,69
3.	Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена - част от площад в с. Брежани	41 995,76	50 394,91

Попълнените количествено-стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 20/07/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Георги Бенковски"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	207,50		
	- за направа на нова настилка - км 0+085 - км 0+178.10	м ³	64,90		
	Всичко:	м ³	272,40	11,80	3 214,32
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+085 - км 0+178.10	м ³	51,92	17,50	908,60
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+085 - км 0+178.10	м ³	227,15	11,90	2 703,09
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+098 - км 0+178.1 - дясно	м	106,00		
	- при км 0+110 - км 0+178.1 - ляво	м	88,00		
	Всичко:	м	194,00	3,40	659,60
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- по ул. "Георги Бенковски"	м ³	425,60		
	Всичко:	м ³	425,60	47,55	20 237,28
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	РШ				
	- при км 0+061	бр	1,00		
	- при км 0+085	бр	1,00		
	- при км 0+154	бр	1,00		
	ДШ				
	- при км 0+148	бр	1,00		
	- при км 0+154	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	88,00	440,00
Сметка 3 Асфалтови работи					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	153,22	129,00	19 765,38
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	14,00	14 896,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	0,90	957,60
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	0,75	798,00
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- непрекъснатата линия 0.10	м ²	6,20		
	- предупредителна линия 0.10/6/3	м ²	3,93		
	- крайна линия 0.15	м ²	57,45		
	- стоп линия	м ²	1,83		
	Всичко:	м ²	69,41	11,90	825,98
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+010- дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №В3 при км 0+065 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г2 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+075 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г3 при км 0+075 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+145 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+145 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+164 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+164 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	3,30	189,00	623,70
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	9,00	91,30	821,70
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+061 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+178.10	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	6,45	96,00	619,20
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	8,50	42,50
				Общо Пътна	67 512,94
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	183,24		
	Всичко:	м ³	183,24	11,80	2 162,23
2	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+080	м ³	0,60		
	Всичко:	м ³	0,60	16,20	9,72
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно	м	65,50		
	км 0+64.70 - км 0+150 - дясно	м	104,50		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно	м	27,00		
	км 0+000 - км 0+150 - ляво	м	151,00		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво	м	32,00		
	Всичко:	м	380,00	28,40	10 792,00
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно		65,50		
	км 0+077 - км 0+097 - дясно		20,00		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно		27,00		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво		32,00		
	Всичко:	м	144,50	12,70	1 835,15
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	8,40		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	4,34		
	Всичко:	м ³	12,74	202,00	2 573,48
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	км 0+000 - км 0+060 - дясно	м ²	73,50		
	км 0+64.70 - км 0+150 - дясно	м ²	153,00		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно	м ²	34,00		
	км 0+000 - км 0+150 - ляво	м ²	207,50		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво	м ²	41,00		
	Всичко:	м ²	509,00	40,95	20 843,55
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- под тротоар от унипаваж	м ³	127,25		
	Всичко:	м ³	127,25	47,55	6 050,74
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	25,45	89,80	2 285,41
Сметка 3 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+061 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+178.10	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	6,45	96,00	619,20
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	8,50	42,50
				Общо тротоар	47 213,98
				Общо без ДДС /лв./	114 726,92
				ДДС /лв./	22 945,38
				Общо с ДДС /лв./	137 672,30

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА "ЦАР СИМЕОН" от О.Т. 92 до О.Т. 98, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕЯ

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "ЦАР СИМЕОН" - гр. Симитли

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви за пътно платно до 50 см за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+40,44	м ³	103,12		
	- км 0+40 - км 0+42,46	м ³	108,27		
	- км 0+83 - км 0+19,05	м ³	48,58		
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	259,97		
	Всичко:	м ³	260,00	6,20	1 612,00
2	Извозване излишни земни маси пътно платно - натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	260,00		
	Всичко:	м ³	260,00	5,60	1 456,00
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка, полагане и уплътняване на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0÷40мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	208,00		
	Всичко:	м ³	208,00	47,55	9 890,40
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчно легло с дебелина 3÷5см, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	26,00		
	Всичко:	м ³	26,00	50,20	1 305,20
Сметка 3 Пътна настилка					
1	Доставка и полагане на бет. павета "2Т"профил (20см/16,5см/5см), включително всички свързани с това разходи	м ²	520,00	40,95	21 294,00
				Общо пътна	35 557,60
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви за тротоар до 30см. - за направа на тротоар от шестоъгълни плочи тип "пчелна пита"				
		м ³	73,50		
	Всичко:	м ³	73,50	6,20	455,70

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
2	Извозване излишни земни маси тротоар - натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	73,50		
	Всичко:	м ³	73,50	5,60	411,60
	Сметка 2 Пътни работи				
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+40 - ляво	м	42,14		
	- км 0+40 - км 0+83 - ляво	м	42,46		
	- км 0+83 - км 0+102 - ляво	м	19,81		
	- км 0+000 - км 0+40 - дясно	м	40,80		
	- км 0+40 - км 0+83 - дясно	м	42,46		
	- км 0+83 - км 0+102 - дясно	м	21,03		
	Всичко:	м	208,70	39,50	8 243,65
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 18/35	м ³	12,52	202,00	2 529,04
3	Направа на тротоар от плочи тип "пчелана пита" (30см/30см/5см), включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+102 - ляво	м ²	139,95		
	- км 0+000 - км 0+102 - дясно	м ²	105,05		
	Всичко:	м ²	245,00	34,15	8 366,75
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъснатата зърнометрия /0-40мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- под тротоар от плочи тип "пчелна пита"	м ³	59,30		
	Всичко:	м ³	59,30	47,55	2 819,72
5	Трамбоване на трошенокаменна фракция за тротоар	м ³	59,30	5,85	346,91
6	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	14,70	50,20	737,94
				Общо тротоар	23 911,31
				Общо без ДДС /лв./	59 468,91
				ДДС /лв./	11 893,78
				Общо с ДДС /лв./	71 362,69
	УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД РАЙНА ГЕОРГИЕВА				
	20.07.2023 г.				



ОБЕКТ: Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена - част от площад в с.Брежани

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с.Брежани, общ.Симитли

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Симитли

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Изготвяне и монтаж на стоманена конструкция	кг	4 265,00	3,00	12 795,00
2	Изкоп за основи - машинен	м ³	9,00	6,20	55,80
3	Изкоп за основи - ръчен	м ³	4,00	12,00	48,00
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на специализирано депо, определено от общината	м ³	13,00	5,60	72,80
5	Доставка и полагане на подложен бетон за основи C25/30	м ³	4,00	208,00	832,00
6	Доставка и полагане на бетон за основи C25/30	м ³	9,00	208,00	1 872,00
7	Доставка и полагане на кофраж	м ³	25,00	32,00	800,00
8	Доставка и полагане на армировка	кг	139,00	2,20	305,80
				Общо	16 781,40
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
Подготвителни работи					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Разваляне на съществуваща мозаечна настилка, вкл. натоварване и извозване до депо	м ²	100,00	2,60	260,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови стълби, вкл. натоварване и извозване до депо	м ²	45,00	2,40	108,00
3	Разваляне на зидария от камък до проектно ниво, вкл. натоварване и извозване до депо	м ³	5,40	11,90	64,26
				Общо	432,26
Изграждане на настилки и облицовки					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка, полагане и трамбоване на основа с дебелина 35 см от трошен камък	м ³	39,55	47,55	1 880,60
2	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка C25/30 d=10см	м ³	13,50	240,00	3 240,00

3	Зидария от дялан камък, гнайс	м ³	14,00	315,00	4 410,00
4	Доставка и полагане на шапка от гнайс с ширина 50 см, дебелина 5 см	м ³	5,85	90,00	526,50
5	Доставка и монтаж на метален парапет	м	9,70	130,00	1 261,00
6	Доставка и монтаж на покривен термопанел с дебелина 5см	м2	77,00	72,00	5 544,00
7	Доставка и монтаж на борд от еталбонд	м1	36,00	147,00	5 292,00
8	Доставка и монтаж на дребна метална окомплектовка за монтаж на борд от еталбонд	кг	248,00	8,50	2 108,00
				Общо	24 262,10
Зелено строителство					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и насипване на хумусна почва	м ³	4,00	55,00	220,00
2	Доставка и засаждане на перенни цветя Nemercalis flava	бр.	15,00	20,00	300,00
				Общо	520,00
				Общо без ДДС(лв)	41 995,76
				ДДС(лв)	8 399,15
				Общо с ДДС(лв)	50 394,91

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

20.07.2023 г.



Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр. <u>Симитли</u>
пощ. код
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
<u>53-00-188/14.07.2023г.</u>	
Срок за изпълнение.....	

R: 9.30c

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата“**

ОТ „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ ООД

гр. Кюстендил

ул. „Цар Освободител“, № 261

управител: Милчо Атанасов



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ , УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"* – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмьяни“ Договор за БФП №: **BG06RDNP001-19.396-0004-S01** - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмьяни“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на упълномощеното _____
лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ, УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за **"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"**, ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект

"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"

– 50 календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на _____
упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ ООД
Булстат /ЕИК/	109514961
Адрес за кореспонденция	КЮСТЕНДИЛ , УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 261 ТЕЛ. 078 551261

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект *"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект *"Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата"*, както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена с включен ДДС
1.	Реконструкция на улици "Георги Бенковски", гр. Симитли, община Симитли	121 374,08	145 648,90
2.	Реконструкция на ул. "Цар Симеон" от О.Т.92 до О.Т.98 и принадлежности и съоръжения към нея в гр. Симитли, общ. Симитли	59 584,46	71 501,35
70 340,053.	Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена - част от площад в с. Брежани	43 123,77	51 748,52

Попълнените количествено-стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 21.07.23 год.
Име и фамилия МИЛЧО АТАНАСОВ
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА "ЦАР СИМЕОН" от О.Т. 92 до О.Т. 98, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ И ПРИЛЕЖАЩИ ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕЯ


КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "ЦАР СИМЕОН" - гр. Симитли

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви за пътно платно до 50 см за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+40,44	м ³	103,12		
	- км 0+40 - км 0+42,46	м ³	108,27		
	- км 0+83 - км 0+19,05	м ³	48,58		
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	259,97		
	Всичко:	м ³	260,00	8,30	2 158,00
2	Извозване излишни земни маси пътно платно патоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	260,00		
	Всичко:	м ³	260,00	4,00	1 040,00
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка, полагане и уплътняване на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0+40мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	208,00		
	Всичко:	м ³	208,00	48,15	10 015,20
2	Доставка и полагане на пясък за пясъчно легло с дебелина 3÷5см, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	26,00		
	Всичко:	м ³	26,00	50,15	1 303,90
Сметка 3 Пътна настилка					
1	Доставка и полагане на бет. павета "2Т"профил (20см/16,5см/5см), включително всички свързани с това разходи	м ²	520,00	39,9	20 748,00
				Общо пътна	35 265,10
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви за тротоар до 30см.				
	- за направа на тротоар от шестоъгълни плочи тип "пчелна пита"	м ³	73,50		
	Всичко:	м ³	73,50	8,30	610,05

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
2	Извозване излишни земни маси тротоар - натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+101,95	м ³	73,50		
	Всичко:	м ³	73,50	4,00	294,00
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+40 - ляво	м	42,14		
	- км 0+40 - км 0+83 - ляво	м	42,46		
	- км 0+83 - км 0+102 - ляво	м	19,81		
	- км 0+000 - км 0+40 - дясно	м	40,80		
	- км 0+40 - км 0+83 - дясно	м	42,46		
	- км 0+83 - км 0+102 - дясно	м	21,03		
	Всичко:	м	208,70	42,23	8 813,40
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 18/35	м ³	12,52	185,00	2 316,20
3	Направа на тротоар от плочи тип "пчелана пита" (30см/30см/5см), включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+102 - ляво	м ²	139,95		
	- км 0+102 - км 0+107 - дясно	м ²	105,05		
	Всичко:	м ²	245,00	34,95	8 562,75
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-40мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- под тротоар от плочи тип "пчелна пита"	м ³	59,30		
	Всичко:	м ³	59,30	48,15	2 855,30
5	Трамбоване на трошенокаменна фракция за тротоар	м ³	59,30	2,2	130,46
6	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	14,70	50,15	737,21
				Общо тротоар	24 319,36
				Общо без ДДС /лв./	59 584,46
				ДДС /лв./	11 916,89
				Общо с ДДС /лв./	71 501,35

УПРАВИТЕЛ
МИЛЧО АТАНАСОВ



ОБЕКТ: Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена - част от площад в с.Брежани

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: с.Брежани, общ.Симитли

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Симитли

ФАЗА: ТП

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Изготвяне и монтаж на стоманена конструкция	кг	4 265,00	3,80	16 207,00
2	Изкоп за основи - машинен	м ³	9,00	6,30	56,70
3	Изкоп за основи - ръчен	м ³	4,00	18,30	73,20
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на специализирано депо, определено от общината	м ³	13,00	6,00	78,00
5	Доставка и полагане на подложен бетон за основи C25/30	м ³	4,00	219,30	877,20
6	Доставка и полагане на бетон за основи C25/30	м ³	9,00	219,30	1 973,70
7	Доставка и полагане на кофраж	м ³	25,00	47,70	1 192,50
8	Доставка и полагане на армировка	кг	139,00	2,90	403,10
				Общо	20 861,40
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
Подготвителни работи					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Разваляне на съществуваща мозаечна настилка, вкл. натоварване и извозване до депо	м ²	100,00	3,10	310,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови стълби, вкл. натоварване и извозване до депо	м ²	45,00	2,60	117,00
3	Разваляне на зидария от камък до проектно ниво, вкл. натоварване и извозване до депо	м ³	5,40	18,40	99,36
				Общо	526,36
Изграждане на настилки и облицовки					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка, полагане и трамбоване на основа с дебелина 35 см от трошен камък	м ³	39,55	48,15	1 904,33
2	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка C25/30 d=10см	м ³	13,50	262,30	3 541,05

3	Зидария от дялан камък, гнайс	м ³	14,00	222,00	3 108,00
4	Доставка и полагане на шапка от гнайс с ширина 50 см, дебелина 5 см	м ³	5,85	222,00	1 298,70
5	Доставка и монтаж на метален парапет	м	9,70	114,90	1 114,53
6	Доставка и монтаж на покривен термопанел с дебелина 5см	м2	77,00	55,00	4 235,00
7	Доставка и монтаж на борд от еталбонд	м1	36,00	117,00	4 212,00
8	Доставка и монтаж на дребна метална окомплектовка за монтаж на борд от еталбонд	кг	248,00	6,30	1 562,40
				Общо	20 976,01
Зелено строителство					
№	Наименование	Ед.м.	Кол-во	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и насипване на хумусна почва	м ³	4,00	85,00	340,00
2	Доставка и засаждане на перенни цветя Nemercalis flava	бр.	15,00	28,00	420,00
				Общо	760,00
Общо без ДДС(лв)					43 123,77
ДДС(лв)					8 624,75
Общо с ДДС(лв)					51 748,52

Управител
Милчо Атанасов



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Георги Бенковски"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на нова настилка	м ³	207,50		
	- за направа на нова настилка - км 0+085 - км 0+178.10	м ³	64,90		
	Всичко:	м ³	272,40	12,30	3 350,52
2	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+085 - км 0+178.10	м ³	51,92	21,00	1 090,32
3	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- км 0+085 - км 0+178.10	м ³	227,15	14,10	3 202,82
4	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+098 - км 0+178.1 - дясно	м	106,00		
	- при км 0+110 - км 0+178.1 - ляво	м	88,00		
	Всичко:	м	194,00	5,00	970,00
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- по ул. "Георги Бенковски"	м ³	425,60		
	Всичко:	м ³	425,60	48,15	20 492,64
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	РШ				
	- при км 0+061	бр	1,00		
	- при км 0+085	бр	1,00		
	- при км 0+154	бр	1,00		
	ДШ				
	- при км 0+148	бр	1,00		
	- при км 0+154	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	104,00	520,00
Сметка 3 Асфалтови работи					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	153,22	126,00	19 305,72
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	16,80	17 875,20
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	1,25	1 330,00
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 064,00	1,15	1 223,60
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- непрекъснатата линия 0.10	м ²	6,20		
	- предупредителна линия 0.10/6/3	м ²	3,93		
	- крайна линия 0.15	м ²	57,45		
	- стоп линия	м ²	1,83		
	Всичко:	м ²	69,41	9,50	659,40
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знак №Д4 при км 0+010- дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б2 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №В3 при км 0+065 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г2 при км 0+065 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+075 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Г3 при км 0+075 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+145 - ляво	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+145 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б1 при км 0+164 - дясно	м ²	0,30		
	- Знак №Б3 при км 0+164 - ляво	м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	3,30	142,60	470,58
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	9,00	84,50	760,50
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+061 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+178.10	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	6,45	107,80	695,31
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	17,90	89,50
				Общо Пътна	72 036,10
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	183,24		
	Всичко:	м ³	183,24	12,30	2 253,85
2	Разваляне на съществуваща настилка от плочки, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи				
	- при км 0+080	м ³	0,60		
	Всичко:	м ³	0,60	17,05	10,23
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно	м	65,50		
	км 0+64.70 - км 0+150 - дясно	м	104,50		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно	м	27,00		
	км 0+000 - км 0+150 - ляво	м	151,00		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво	м	32,00		
	Всичко:	м	380,00	32,40	12 312,00
	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи				
	км 0+000 - км 0+060 - дясно		65,50		
	км 0+077 - км 0+097 - дясно		20,00		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно		27,00		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво		32,00		
	Всичко:	м	144,50	17,20	2 485,40
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	8,40		
	- под бетонови бордюри 8/16	м ³	4,34		
	Всичко:	м ³	12,74	185,00	2 356,90
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	км 0+000 - км 0+060 - дясно	м ²	73,50		
	км 0+64.70 - км 0+150 - дясно	м ²	153,00		
	км 0+160 - км 0+178.10 - дясно	м ²	34,00		
	км 0+000 - км 0+150 - ляво	м ²	207,50		
	км 0+155 - км 0+178.10 - ляво	м ²	41,00		
	Всичко:	м ²	509,00	39,90	20 309,10
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³			
	- под тротоар от унипаваж	м ³	127,25		
	Всичко:	м ³	127,25	48,15	6 127,09
5	Направа на циментопясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³			
		м ³	25,45	108,00	2 748,60
Сметка 3 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+005	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+061 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - дясно	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+154 - ляво	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+178.10	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	6,45	107,80	695,31
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	7,90	39,50
				Общо тротоар	49 337,98

Общо без ДДС /лв./	121 374,08
ДДС /лв./	24 274,82
Общо с ДДС /лв./	145 648,90

Управител
Милчо Атанасов



Заклети подписи на основание ст. 37 от Закона
за държавните поръчки във връзка с ст. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.