



ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27, тел. 0748/ 7-21-38, факс 0748/ 7-22-31, e-mail: oba@simitli.bg

РЕШЕНИЕ

№ 481/31.08.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП,

РЕШИХ:

Разходите, за които се кандидатства по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – финансирана по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.396 - МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.396-0005-C01, за определяне стойността на разход с предмет:

СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ

СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ, да бъде както следва:

За „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, с. Крупник, Община Симитли“: – 132 148,87 лева /сто тридесет и два лева сто четиридесет и осем лева осемдесет и седем стотинки/ без ДДС, съответно 158 578,64 лева /сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева шестдесет и четири стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, с. Крупник, община Симитли“: – 114 531,11 лева /сто и четиринадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки/ без ДДС, съответно 137 437,33 лева /сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева тридесет и три стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“, от о.т. 96 до о.т. 99, гр. Симитли, община Симитли“: - 80 425,51 лева /осемдесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и една стотинки/ без ДДС, съответно 96 510,61 лева /деветдесет и шест хиляди петстотин и десет лева шестдесет и една стотинки/ с включен ДДС.

МОТИВИ:

Посочената по-горе стойност на разхода с предмет:

- „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, Община Симитли“
- „Реконструкция на улица „Малчика“, община Симитли“
- „Реконструкция на улица „Прилеп“, от о.т. 96 до о.т. 99, гр. Симитли, община Симитли“ по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" е определена въз основа на проведени пазарни консултации в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Получени са три оферти, както следва:

1. „Меридиан“ ЕООД с ЕИК 109559419, с Вх. № 53-00-222/28.08.2023

За „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, с. Крупник, Община Симитли“: - 132 148,87 /сто тридесет и два лева сто четиридесет и осем лева осемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС, съответно 158 578,64 /сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева шестдесет и четири стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, с. Крупник, община Симитли“: - 114 531,11 лева /сто и четиринадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки/ без ДДС, съответно 137 437,33 лева /сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева тридесет и три стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“, от о.т. 96 до о.т. 99, гр. Симитли, община Симитли“: - 80 425,51 лева /осемдесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и една стотинки/ без ДДС, съответно 96 510,61 лева /деветдесет и шест хиляди петстотин и десет лева шестдесет и една стотинки/ с включен ДДС.

2. „МСМ ГРУП 07“ ЕООД, с ЕИК 175420243, с Вх. № 53-00-224/30.08.2023 г.:

За „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, с. Крупник, Община Симитли“: – 137 333,76 лева /сто тридесет и седем хиляди триста тридесет и три лева седемдесет и шест стотинки/ без ДДС, съответно 164 800,51 лева /сто шестдесет и четири хиляди и осемстотин лева петдесет и една стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, с. Крупник, община Симитли“: – 119 044,57 лева/сто и деветнадесет хиляди четиридесет и четири лева петдесет и седем стотинки/ без ДДС, съответно 142 853,49 лева /сто четиридесет и две хиляди осемстотин петдесет и три лева четиридесет и девет стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“, от о.т. 96 до о.т. 99, гр. Симитли, община Симитли“: – 87 297,58 лева /осемдесет и седем хиляди двеста деветдесет и седем лева петдесет и осем стотинки/ без ДДС, съответно 104 757,10 лева/сто и четири хиляди седемстотин петдесет и седем лева и десет стотинки/ с включен ДДС.

3. „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД с ЕИК 204352937, с Вх. № 53-00-225/30.08.2023 г.:

За „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, с. Крупник, Община Симитли“: – 140 858,71 лева/сто и четиридесет хиляди осемстотин петдесет и осем лева седемдесет и една стотинки/ без ДДС, съответно 169 030,45 лева/сто шестдесет и девет хиляди тридесет лева четиридесет и пет стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, с. Крупник, община Симитли“: – 122 188,15 лева/сто двадесет и две хиляди сто осемдесет и осем лева и петнадесет стотинки/ без ДДС, съответно 146 625,78 лева /сто четиридесет и шест хиляди шестстотин двадесет и пет лева седемдесет и осем стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“, от о.т. 96 до о.т. 99, гр. Симитли, община Симитли“: – 92 694,14 лева/деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС, съответно 111 232,97 лева/сто и единадесет хиляди двеста тридесет и два лева деветдесет и седем стотинки/ с включен ДДС.

Получените оферти при проведените пазарни консултации са класирани въз основа на предварително определения критерий „най-ниска цена“, като заявеният разход е изведен от офертата на участника предложил най-ниска цена, а именно: „Меридиан“ ЕООД.

За „Реконструкция на улица „Иван Вазов“, с. Крупник, Община Симитли“ – 132 148,87 /сто тридесет и два лева сто четиридесет и осем лева осемдесет и седем стотинки/ лева без ДДС, съответно 158 578,64 /сто петдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и осем лева шестдесет и четири стотинки/ лева с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Малчика“, с. Крупник, община Симитли“ – 114 531,11 лева /сто и четиринадесет хиляди петстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки/ без ДДС, съответно 137 437,33 лева /сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и седем лева тридесет и три стотинки/ с включен ДДС.

За „Реконструкция на улица „Прилеп“, от о.т. 96 до о.т. 99, гр. Симитли, община Симитли“ - 80 425,51 лева /осемдесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева петдесет и една стотинки/ без ДДС, съответно 96 510,61 лева /деветдесет и шест хиляди петстотин и десет лева шестдесет и една стотинки/ с включен ДДС.



АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр	R 15:30h
пощ. код	Симитли
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
53-00-225/30.08.23	
Срок за изпълнение	

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“

ОТ „ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ“ ЕООД

гр. София

бул. „Александър Стамболийски“, № 134, ет. 5, ап. 10

управител: Събка Христова



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	"ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ" ЕООД
Булстат /ЕИК/	204352937
Адрес за кореспонденция	Град София , бул. Александър Стамболийски № 134, ет. 5, ап. 10 Телефон: 0877424440; e-mail ecobuild11@abv.bg

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0005-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 29/08/2023 год.
Име и фамилия Събка Христова
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат





Наименование на оферента	"ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ" ЕООД
Булстат /ЕИК/	204352937
Адрес за кореспонденция	Град София , бул. Александър Стамболийски № 134, ет. 5, ап. 10 Телефон: 0877424440; e-mail ecobuild11@abv.bg

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крунник, община Симитли"

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крунник, община Симитли" ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крунник, община Симитли"

– 80 /осемдесет / календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 29/ 08/ 2023 год
Име и фамилия Събка Христова
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	"ЕКО СТРОЙ ПРОЕКТ" ЕООД
Булстат /ЕИК/	204352937
Адрес за кореспонденция	Град София , бул. Александър Стамболийски № 134, ет. 5, ап. 10 Телефон: 0877424440; e-mail ecobuild11@abv.bg

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ	140 858,71	169 030,45
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ	122 188,15	146 625,78
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	92 694,14	111 232,97

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 29/ 08/ 2023 год
Име и фамилия Събка Христова
Подпис на
упълномощеното лице
Длъжност Управител
Печат



**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ,
ОБЩИНА СИМИТЛИ**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	415,62	12,30	5 112,13
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	33,50	3,80	127,30
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с неспрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	323,26	50,2	16 227,65
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	132,20	661,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	133,00	130,60	17 369,97
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	16,90	15 609,18
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	1,10	1 015,98
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	0,8	738,90
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи	м ²	3,00	190,20	570,60
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	8,00	92,80	742,40
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	м ²	5,16	98,60	508,78
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	4	25,00	100,00
Общо пътна:					58 783,89
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	46,50	12,30	571,95

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи	м	185,00	32,80	6 068,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	19,85	2 382,00
3	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	12,85	207,00	2 659,95
4	Доставка и изливане на място на бетон клас С 16/20, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	31,00	240,00	7 440,00
5	Доставка и полагане на кофраж	м ³	49,50	46,50	2 301,75
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2 452,21	3,80	9 318,40
7	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	62,00	51,1	3 168,20
Общо тротоар:					33 910,25
Общо без ДДС(лв)					92 694,14
ДДС(лв)					18 538,83
Общо с ДДС(лв)					111 232,97

Събка Христова

УПРАВИТЕЛ
подпис/печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Малчика"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Марка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	481,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	266,40		
	Всичко:	м ³	747,40	12,30	9 193,02
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	117,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	52,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м	128,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м	37,00		
	Всичко:	м	334,00	32,80	10 955,20
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,36	207,00	2 765,52
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м ²	306,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м ²	82,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м ²	254,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м ²	98,00		
	Всичко:	м ²	740,00	42,4	31 376,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	384,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	185,00		
	Всичко:	м ³	569,80	49,75	28 347,55
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	37,00	52,80	1 953,60
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+056 - ос	бр	1,00	132,20	132,20
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи				
		тон	138,53	130,60	18 092,02
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи				
		м ²	962,00	16,90	16 257,80

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	1,10	1 058,20
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	0,8	769,60
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи - прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	3,50	12,40	43,40
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи - Знаци №Б3; Т13 при км 0+005 - дясно (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №Б3; Т13 при км 0+110 - дясно - Знак №Б2 при км 0+010 - ляво (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знак №Б2 при км 0+172 - ляво	м ² м ² м ² м ²	0,60 0,60 0,30 0,30		
	Всичко:	м ²	1,80	190,20	342,36
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	4,00	92,80	371,20
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+146.56 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+016.52 (по ул от км 0+000 до км 0+016.52)	м ² м ² м ² м ²	1,29 1,29 1,29 1,29		
	Всичко:	м ²	5,16	98,00	505,68
2	РВС основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2	12,40	24,80
Общо без ДДС /лв/					122 188,15
ДДС /лв/					24 437,63
Общо с ДДС /лв/					146 625,78

Събка Христова

УПРАВИТЕЛ
подпис/печат



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Иван Вазов"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	525,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	341,28		
	Всичко:	м ³	866,28	12,30	10 655,24
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м	166,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м	169,00		
	Всичко:	м	335,00	32,80	10 988,00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,40	207,00	2 773,80
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м ²	465,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м ²	483,00		
	Всичко:	м ²	948,00	42,4	40 195,20
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъснатата зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	420,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	237,00		
	Всичко:	м ³	657,00	49,75	32 685,75
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	47,40	52,80	2 502,72
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+019- ос	бр	1,00		
	- при км 0+051- ос	бр	1,00		
	- при км 0+085- ос	бр	1,00		
	- при км 0+131- ос	бр	1,00		
	- при км 0+166- ос	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	132,20	661,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	151,20	130,60	19 746,72
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	16,90	17 745,00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	1,10	1 155,00
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	0,8	840,00
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи - прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,56	12,40	68,94
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи - Знаци №БЗ; Т13 при км 0+160 - ляво - Знак №Б2 при км 0+165 - ляво - Знаци №БЗ; Т13 при км 0+170 - ляво	м ² м ² м ²	0,60 0,30 0,60		
	Всичко:	м ²	1,50	190,20	285,30
3	Доставка и монтаж на нови гръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	3,00	92,80	278,40
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+171.61	м ² м ²	1,29 1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	98,00	252,84
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2,00	12,40	24,80
				Общо без ДДС /лв./	140 858,71
				ДДС /лв./	28 171,74
				Общо с ДДС /лв./	169 030,45

Събка Христова
УПРАВИТЕЛ
подпис/печат



Заглавие **Оферта за участие в ПК**
От Юлиан Георгиев <msm_group@mail.bg>
До <oba@simitli.bg>
Дата 2023-08-30 09:44
Приоритет Нормален



ОБЩИНА СИМИТЛИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр.	R 09:44
пощ. код	Simitli
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
53-00-224/30.08.23	
Срок за изпълнение.....	

- Образци 1,2,3.pdf(~4.2 МБ)
- 1. KSS_ul Ivan Vazov.pdf(~2.8 МБ)
- 2. KSS_ul Malchika попълнена.pdf(~4.1 МБ)
- 3. KSS_ul Prilep попълнена.pdf(~2.8 МБ)

Оферта за участие в пазарни консултации за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли

ПОДАТЕЛ
р. София, п.к. 1336, р-н Люлин
к.к. ЛЮЛИН - 6, бул./ул. „Джавахарлал Неру" № 29, офис 54
тел: 088689529,
e-mail : msmgr07@gmail.com; msm_group@mail.bg
МСМ ГРУП 07" ЕООД

Олиан Георгиев

Здравка Георгиева

МСМ Груп 07" ЕООД

За контакти:
телефони: +359 887 69 40 70;

+359 886 89 25 29

e-mail: msmgr07@gmail.com; msm_group@mail.bg



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	"МСМ ГРУП 07" ЕООД
Булстат /ЕИК/	175420243
Адрес за кореспонденция	гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН - 6, бул./ул. „Джавахарлал Неру“ № 29, тел: 088689529, e-mail : msmgr07@gmail.com ; msm_group@mail.bg

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

"Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" – за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделие и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмьани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0005-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмьани ”.

В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет/ календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата Yulian Digitally signed
Име и фамилия Georgiev by Yulian
Подпис на упълномощеното Georgiev Georgiev
лице Georgiev Date: 2023.08.30
Длъжност Georgiev 08:43:48 +03'00'
Печат _____



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	"МСМ ГРУП 07" ЕООД
Булстат /ЕИК/	175420243
Адрес за кореспонденция	гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН - 6, бул./ул. „Джавахарлал Неру“ № 29, тел: 088689529, e-mail :msmgr07@gmail.com; msm_group@mail.bg

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовете и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влягат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

– 90 календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ

Дата _____
Име и фамилия Yulian Digitally signed by Yulian
Подпис на Georgiev Georgiev
упълномощеното лице Georgiev Georgiev
Длъжност Georgiev Date: 2023.08.30
08:44:31 +03'00'



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	"МСМ ГРУП 07" ЕООД
Булстат /ВИК/	175420243
Адрес за кореспонденция	гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин ж.к. ЛЮЛИН - 6, бул./ул. „Джавахарлал Неру“ № 29, тел: 088689529, e-mail : msmgt07@gmail.com ; msm_group@mail.bg

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" както следва:

№	Обект/дейност	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА СИМИТЛИ	137 333,76	164 800,51
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ	119 044,57	142 853,49
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ	87 297,58	104 757,10

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата
Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Печат

29/ 08 / 2023 г.
ЮЛИАН ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИЕВ

Yulian
Georgiev
Georgiev
Date: 2023.08.30
08:45:02 +03'00'

Digitally signed
by Yulian
Georgiev
Georgiev

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Иван Вазов"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настелка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	525,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	341,28		
	Всичко:	м ³	866,28	12,00	10 395,36
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м	166,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м	169,00		
	Всичко:	м	335,00	29,10	9 748,50
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,40	212,00	2 840,80
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+171.68 - ляво	м ²	465,00		
	- км 0+000 - км 0+171.68 - дясно	м ²	483,00		
	Всичко:	м ²	948,00	42,3	40 100,40
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъснатата зърнометрия 70-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	420,00		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	237,00		
	Всичко:	м ³	657,00	50	32 850,00
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м ³	47,40	51,40	2 436,36
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+019- ос	бр	1,00		
	- при км 0+051- ос	бр	1,00		
	- при км 0+085- ос	бр	1,00		
	- при км 0+131- ос	бр	1,00		
	- при км 0+166- ос	бр	1,00		
	Всичко:	бр	5,00	90,15	450,75
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	151,20	131,90	19 943,28
2	Доставка и полагане на износващ пласт от шпътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	14,75	15 487,50
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	1,12	1 176,00
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 050,00	0,95	997,50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи				
	- прекъснатата линия 0.10/3/6	м ²	5,56	12,35	68,67
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+160 - ляво	м ²	0,60		
	- Знак №Б2 при км 0+165 - ляво	м ²	0,30		
	- Знаци №Б3; Т13 при км 0+170 - ляво	м ²	0,60		
	Всичко:	м ²	1,50	192,00	288,00
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи				
		бр	3,00	93,00	279,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000	м ²	1,29		
	- Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+171.61	м ²	1,29		
	Всичко:	м ²	2,58	98,00	252,84
2	РВС основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи				
		бр	2,00	9,40	18,80
Общо без ДДС /лв./					137 333,76
ДДС /лв./					27 466,75
Общо с ДДС /лв./					164 800,51

Digitally signed
by Yulian
Georgiev
Georgiev
Date: 2023.08.30
08:47:04 +03'00'

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Малчика"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	481,00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м ³	266,40		
	Всичко:	м ³	747,40	12,00	8 968,80
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	117,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	52,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м	128,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м	37,00		
	Всичко:	м	334,00	29,10	9 719,40
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13,36	212,00	2 832,32
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м ²	306,00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м ²	82,00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32- дясно)	м ²	254,00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м ²	98,00		
	Всичко:	м ²	740,00	42,3	31 302,00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м ³	384,80		
	- под тротоар от унипаваж	м ³	185,00		
	Всичко:	м ³	569,80	50	28 490,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	37,00	51,40	1 901,80
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи - при км 0+056 - ос	бр	1,00	92,00	92,00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	138,53	131,90	18 272,11
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	14,75	14 189,50
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	1,12	1 077,44
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962,00	0,95	913,90
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи - прекъсната линия 0.10/3/6	м ²	3,50	12,35	43,23
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи - Знаци №Б3; Т13 при км 0+005 - дясно (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №Б3; Т13 при км 0+110 - дясно - Знак №Б2 при км 0+010 - ляво (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знак №Б2 при км 0+172 - ляво	м ²	0,60		
		м ²	0,60		
		м ²	0,30		
		м ²	0,30		
	Всичко:	м ²	1,80	192,00	345,60
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	4,00	93,00	372,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+146.56 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+016.52 (по ул от км 0+000 до км 0+016.52)	м ²	1,29		
		м ²	1,29		
		м ²	1,29		
		м ²	1,29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Всичко:	м ²	5,16	98,00	505,68
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2	9,40	18,80
Общо без ДДС /лв/					119 044,57
ДДС /лв/					23 808,91
Общо с ДДС /лв/					142 853,49

Yulian
 Georgiev
 Georgiev

Digitally signed
 by Yulian
 Georgiev
 Georgiev
 Date: 2023.08.30
 08:52:45 +03'00'

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	415,62	12,00	4 987,44
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м	33,50	3,40	113,90
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	323,26	50	16 163,00
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи	бр	5,00	90,15	450,75
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	133,00	131,90	17 542,70
2	Доставка и полагане на износващ пласт от плътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	14,75	13 623,40
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	1,12	1 034,45
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923,62	0,95	877,44
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи	м ²	3,00	192,00	576,00
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	8,00	93,00	744,00
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	м ²	5,16	98,00	505,68
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	4	9,40	37,60
Общо пътна:					56 656,36
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м ³	46,50	12,00	558,00
Сметка 2 Пътни работи					

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи	м	185,00	29,10	5 383,50
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	29,10	3 492,00
3	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	12,85	212,00	2 724,20
4	Доставка и изливане на място на бетон клас С 16/20, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	31,00	207,00	6 417,00
5	Доставка и полагане на кофраж	м ³	49,50	35,00	1 732,50
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2 452,21	2,95	7 234,02
7	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи	м ³	62,00	50	3 100,00
Общо тротоар:					30 641,22
Общо без ДДС(лв)					87 297,58
ДДС(лв)					17 459,52
Общо с ДДС(лв)					104 757,10

**Yulian
Georgiev
Georgiev**

Digitally signed
by Yulian
Georgiev
Georgiev
Date: 2023.08.30
08:54:11 +03'00'

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Община Симитли

Гр. Симитли

Ул. „Христо Ботев“ № 27

ОБЩИНА СИМИТЛИ	
гр.	Симитли
пощ. код	Симитли
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
53-00-222/28.08.2023	
Срок за изпълнение.....	

R: 16.17ч.

О Ф Е Р Т А

За участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли“

ОТ „МЕРИДИАН“ ЕООД

гр. Дупница

ул. „Крайречна“, бл. 1, вх. Б, ет. 1

управител: Райна Георгиева



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Бюджет /БИК	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“ , БЛ. 1, ВХБ, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за

„Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крушик, община Симитли“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с отправеното от Вас Запитване и с всички документи и образци към него, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на строително-монтажни работи по проект *„Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крушик, община Симитли“* - за който община Симитли е сключила с ДФ Земеделше и МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмјани“ Договор за БФП №: BG06RDNP001-19.396-0005-C01 - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Струма-Симитли, Кресна и Струмјани“.


В състояние сме да изпълним качествено строителните и монтажните работи, включени в офертата, в съответствие с действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания.

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Четвърта или по-висока категория или в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.

Предлагаме срок на валидност на тази оферта 60/шестдесет календарни дни, считано от получаване на офертата.

Дата 28/08/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Образец № 3

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“ , БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОГЕВ“ № 27

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крунник, община Симитли"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крунник, община Симитли" както следва:

№	Обект/действие	Обща цена за изпълнение лева без ДДС	Обща цена за изпълнение с ДДС
1.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ". ОБЩИНА СИМИТЛИ	132 148,87	158 578,64
2.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА". ОБЩИНА СИМИТЛИ	114 531,11	137 437,33
3.	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от ОТ96 до ОТ99, ГР. СИМИТЛИ. ОБЩИНА СИМИТЛИ	80 425,51	96 510,61

Попълнените количествено – стойностни сметки представяме като приложение към настоящата Ценова оферта.

Дата 28/08/2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на упълномощеното лице _____
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на оферента	„МЕРИДИАН“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	109559419
Адрес за кореспонденция	ГРАД ДУПНИЦА УЛ. „КРАЙРЕЧНА“, БЛ. 1, ВХ.Б, ЕТ. 1

ДО ОБЩИНА СИМИТЛИ
ГРАД СИМИТЛИ
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 27

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

1. Технологична последователност на строителните процеси

При бъдещото изпълнение на дейностите за "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли" ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси. При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли"

– 60 / шестдесет/ календарни дни по отделно за всеки един от обектите, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 28/08 2023 год.
Име и фамилия Райна Георгиева
Подпис на _____
упълномощеното
лице
Длъжност УПРАВИТЕЛ
Печат _____



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ", ОБЩИНА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Иван Вазов"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му и всички свързани с това разходи				
	за направа на нова настилка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м	525.00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м	341.28		
	Всичко:	м	866.28	11.80	10 222.10
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0-171.68 - ляво	м	166.00		
	- км 0+000 - км 0-171.68 - дясно	м	169.00		
	Всичко:	м	335.00	28.40	9 514.00
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13.40	202.00	2 706.80
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0-171.68 - ляво	м	465.00		
	- км 0+000 - км 0-171.68 - дясно	м	483.00		
	Всичко:	м ²	948.00	40.95	38 820.60
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнестост 0-63мм, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0-171.68	м	420.00		
	- под тротоар от унипаваж	м	237.00		
	Всичко:	м ³	657.00	47.55	31 240.35
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи				
		м	47.40	50.20	2 379.48
6	Повдигане стъпите на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектна ниво, включително всички свързани с това разходи				
	- при км 0+019- ос	бр	1.00		
	- при км 0+051- ос	бр	1.00		
	- при км 0+085- ос	бр	1.00		
	- при км 0+131- ос	бр	1.00		
	- при км 0+166- ос	бр	1.00		
	Всичко:	бр	5.00	88.00	440.00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31,5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи				
		тон	151.20	129.00	19 504.80
2	Доставка и полагане панзносващ пласт от излят асфалтобетон АС 12,5 или тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи				
		м ²	1 050.00	14.00	14 700.00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи				
		м ²	1 050.00	0.90	945.00
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи				
		м ²	1 050.00	0.75	787.50

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност	
Сметка 4 Организация на движението						
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи					
	- прекъснатата линия 0,10-3/6	м	5,56	11,90	66,16	
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи					
	- Знаци №Б3: Т13 при км 0+160 - ляво	м	0,60			
	- знак №Б2 при км 0+165 - ляво	м	0,30			
	- Знаци №Б3: Т13 при км 0+170 - ляво	м	0,60			
	Всичко:	м	1,50	189,00	283,50	
3	Доставка и монтаж на нови дръвни стонки ф60мм П-3 (60мм) за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи					
		бр	3,00	91,30	273,90	
Сметка 5 Временна организация на движението						
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи					
	- Знаци №А23: В1: С3.1 при км 0+006	м	1,29			
	- Знаци №А23: В1: С3.1 при км 0+171,61	м	1,29			
	Всичко:	м ²	2,58	96,00	247,68	
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи					
		бр	2,00	8,50	17,00	
					Общо без ДДС /лв./	132 148,87
					ДДС /лв./	26 429,77
					Общо с ДДС /лв./	158 578,64

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

28.08.2023 г.



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "МАЛЧИКА", ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ул. "Малчика"

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дясно и оформянето му и всички, свързани с това разходи				
	за направа на нова парцелка:				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м	481.00		
	- за направа на тротоар от унипаваж	м	266.40		
	Всичко:	м ³	747.40	11.80	8 819.32
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	117.00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	52.00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - дясно)	м	128.00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м	37.00		
	Всичко:	м	334.00	28.40	9 485.60
2	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи				
	- под бетонови бордюри 15/25	м ³	13.36	202.00	2 698.72
3	Направа на тротоар от унипаваж, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000 - км 0+108 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - дясно)	м	306.00		
	- км 0+110 - км 0+146.56 - ляво (включително по ул от км 0+000 до км 0+020.56 - ляво)	м	82.00		
	- км 0+000 - км 0+108 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - дясно)	м ²	254.00		
	- км 0+120 - км 0+146.56 - дясно (включително по ул от км 0+000 до км 0+016.32 - ляво)	м ²	98.00		
	Всичко:	м ²	740.00	40.95	30 303.00
4	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия /0-63мм/, включително всички свързани с това разходи				
	- км 0+000.00 - км 0+171.68	м	384.80		
	- под тротоар от унипаваж	м	185.00		
	Всичко:	м ³	569.80	47.55	27 093.99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
5	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи	м ³	37.00	50.20	1 857.40
6	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи - при км 0+056 - ос	бр	1.00	88.00	88.00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	138.53	129.00	17 870.37
2	Доставка и полагане наизносващ пласт от шлътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	962.00	14.00	13 468.00
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962.00	0.90	865.80
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	962.00	0.75	721.50
Сметка 4 Организация на движението					
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с черни, включително всички свързани с това разходи - прекъснатата линия 0.10/3.6	м ²	3.50	11.90	41.65
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи - Знаци №Б3; Т13 при км 0+005 - дясно (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №Б3; Т13 при км 0+110 - дясно - Знак №Б2 при км 0+010 - ляво (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знак №Б2 при км 0+172 - ляво	м ² м ² м ² м ²	0.60 0.60 0.30 0.30		
	Всичко:	м ²	1.80	189.00	340.20
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	4.00	91.30	365.20
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер II, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+146.56 - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+000 (по ул от км 0+000 до км 0+020.56) - Знаци №А23; В1; С3.1 при км 0+016.52 (по ул от км 0+000 до км 0+016.52)	м ² м ² м ² м ²	1.29 1.29 1.29 1.29		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
	Всичко:	м ²	5.16	96,00	495,36
2	РВС основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	2	8.50	17,00
Общо без ДДС /лв/					114 531,11
ДДС /лв/					22 906,22
Общо с ДДС /лв/					137 437,33

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

28.08.2023 г.



ОБЪКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА "Прилеп" от OT96 до OT99, ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ул. "Прилеп" от OT96 до OT99

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
Реконструкция на улична мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дено и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м	415.62	11.80	4904.32
2	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на цено, включително всички свързани с това разходи	м	33.50	3.40	113.90
Сметка 2 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия (0-63мм), включително всички свързани с това разходи	м	323.26	47.55	15371.01
2	Повдигане стените на съществуващи ревизионни шахти с бетон клас С16/20 до проектно ниво, включително всички свързани с това разходи	бр	5.00	88.00	440.00
Сметка 3 Асфалтови работи					
1	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт на покритието АС 31.5 осн. Ао 50/70, включително всички свързани с това разходи	тон	133.00	129.00	17157.00
2	Доставка и полагане на износващ пласт от пътен асфалтобетон АС 12.5 изн. тип А 50/70, включително всички свързани с това разходи	м ²	923.62	14.00	12930.68
3	Направа на първи битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923.62	0.90	831.26
4	Направа на втори битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	923.62	0.75	692.72
Сметка 4 Постоянна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2, включително всички свързани с това разходи	м	3.00	189.00	567.00
2	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки ф60мм Н=3.00м за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр	8.00	91.30	730.40
Сметка 5 Временна организация на движението					
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, типоразмер П, светлоотразително фолио RA2 за временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	м	5.16	96.00	495.36
2	PVC основа за пътни знаци при временна организация на движението, включително всички свързани с това разходи	бр	4	8.50	34.00
Общо пътна:					54 267,65
Реконструкция на тротоарна мрежа					
Сметка 1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ материал, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дено и оформянето му и всички, свързани с това разходи	м	46.50	11.80	548.70
Сметка 2 Пътни работи					

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/25, включително всички свързани с това разходи	м	185,00	28,40	5 254,00
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	120,00	12,70	1 524,00
3	Доставка и изливане на място на бетон клас С 12/15, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	12,85	202,00	2 595,70
4	Доставка и изливане на място на бетон клас С 16/20, включително кофраж и всички необходими материали, включително всички свързани с това разходи	м ³	31,00	203,50	6 308,50
5	Доставка и полагане на кофраж	м ²	49,50	32,00	1 584,00
6	Доставка и полагане на армировка	кг	2 452,21	2,20	5 394,86
7	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал с непрекъсната зърнометрия 0-63мм, включително всички свързани с това разходи	м ³	62,00	47,55	2 948,10
Общо трогоар:					26 157,86
Общо без ДДС(лв)					80 425,51
ДДС(лв)					16 085,10
Общо с ДДС(лв)					96 510,61

УПРАВИТЕЛ "МЕРИДИАН" ЕООД
РАЙНА ГЕОРГИЕВА

28.08.2023 г.



Закитени потписи на основание чл. 37 от
Закона за обществените поръки във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.