

# ДОГОВОР

Днес: 23.04.2015г. в гр. Симитли, между:

1. ОБЩИНА СИМИТЛИ, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27, БУЛСТАТ: 000024987, представлявана от Юлиан Александров Мишев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Симитли, съгласно Заповед № 838/07.11.2011г. на кмета на община Симитли и Мария Ангелова Георгиева – гл. счетоводител на община Симитли, наричана за краткост *ВЪЗЛОЖИТЕЛ*

и

2. "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 21, ЕИК 811132858, представлявано от изпълнителните директори Стефан Аспарухов Стоев и Васил Господинов Костов, наричано за кратко *ИЗПЪЛНИТЕЛ*,

На основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящия договор при следните условия:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. *Възложителят* възлага, а *Изпълнителят* се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на път „Аврора“ от ОК 68 до ОК 168, гр. Симитли; Основен ремонт на път „Юрий Гагарин“ от ОК 72 до ОК 73, гр. Симитли; Основен ремонт на път от пол.т.106 до пол.т.110, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 28 до ОК 29, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 18 до ОК 24, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 20 до ОК 21, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 8 до ОК 39, с. Полена, община Симитли", при видове работи и единични цени,

съгласно офертата на *Изпълнителя*, която се явява неразделна част от настоящия договор.

## II. ЦЕНИ, РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. /1/ *Възложителят* се задължава да заплати на *Изпълнителя* стойността на извършените и приети с двустранно подписан приемопредавателен протокол /АКТ 19/, строително - монтажни работи /наричани по-долу СМР/ в сроковете и при условията определени в настоящия договор;

/2/ *Възложителят* заплаща на *Изпълнителя* възнаграждение в размер на 239 642.14 лева (двеста тридесет и девет хиляди шестотин четиридесет и два лева и четиринадесет стотинки) с включен ДДС;

/3/ Възнаграждението по предходната алинея включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

/4/ *Възложителят* може да преведе авансово на *Изпълнителя* до 50 % от стойността на договора в едномесечен срок от подписването му;

/5/ Остатъкът от договореното възнаграждение (разликата между стойността на действително извършените работи и преведения аванс) се заплаща на *Изпълнителя* в едномесечен срок от датата на подписване на акт. обр. 19 за обекта.

Чл.3. Плащанията ще се извършат по банков път, по сметка посочена от *Изпълнителя*.

## III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.4 /1/ *Изпълнителят* се задължава да изпълни уговореното в настоящия договор в срок от 11 (единадесет) календарни дни, считано от датата на предаване на строителната площадка, удостоверено с подписване на двустранен протокол.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. *Изпълнителят* се задължава да извърши посоченото в чл.1 от настоящия договор така, че да съответства на изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

Чл.6. *Изпълнителят* се задължава да съгласува с *Възложителя* всички промени, наложени се в хода на изпълнение на поръчката.

Чл.7. При изпълнение на СМР за обекта *Изпълнителят* е длъжен да спазва всички нормативни актове, отнасящи се до предмета на поръчката и да използва материали, които отговарят на стандартите, да са с доказано първо качество, да са с гарантиран произход и с технически сертификат.

Чл.8. От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на всички СМР от *Възложителя*, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на изградени СМР, имущество, конструкции, оборудване, материали и др. подобни се носи от *Изпълнителя*.

Чл.9. *Изпълнителят* се задължава да отстранява в 7-дневен срок за негова сметка появилите се дефекти по негова вина в рамките на гаранционните срокове.

Чл.10. *Изпълнителят* е длъжен:

а/ да охранява за своя сметка обекта до приемането му от *Възложителя*;

б/ да ползва лицензирани лаборатории за доказване на качеството на вложените материали и изделия в обекта.

Чл.11. Спазването на изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР е задължение на *Изпълнителя*.

Чл.12. *Изпълнителят* има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.

Чл.13. Ако *Изпълнителят* е изпълнил част от работите и понататъшното изпълнение се окаже невъзможно, поради причини, за които *Изпълнителят* и *Възложителят* не отговарят, *Изпълнителят* има право да получи възнаграждение в размер само за изпълнената част, ако тя може да бъде ползвана по предназначение.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. *Възложителят* има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количество, технически параметри и др., без това да пречи на самостоятелността на *Изпълнителя*.

Чл.15. *Възложителят* има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, ако има основателна причина за това и ако изплати на *Изпълнителя* направените разходи за извършената работа.

Чл.16. *Възложителят* е задължен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, определени в настоящия договор.

Чл.17.(1) Ако възложеното е изпълнено от *Изпълнителя* в договорените срок и качество, *Възложителят* е длъжен да приеме изработеното.

(2) Приемането на обекта ще се извърши с двустранно подписан приемо-предавателен протокол – акт обр. 19, който съставлява неразделна част от настоящия договор.

Чл.18.(1) Ако при приемането на обекта се установи, че са налице недостатъци, *Възложителят* може да избира измежду следните възможности:

a/ отстраняване на недостатъците за сметка на *Изпълнителя* и в срок посочен от *Възложителя* в приемателния протокол;

б/ да бъде намален размера на възнаграждението по споразумение между страните;

в/ *Възложителят* може да извърши сам или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците като *Изпълнителят* му заплати разходите за това.

(2) Ако недостатъците са толкова съществени, че обекта е негоден за неговото обикновено използване, *Възложителят* може едностранно да развали договора.

## VI. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.19. *Изпълнителят* гарантира за качествено изпълнение на СМР в рамките на възможните допуски по БДС, при спазване на валидните нормативи, предписания и правила за строителство.

Чл.20. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи за обекта са съгласно офертата на изпълнителя, а именно: 74 /седемдесет и четири/ месеца.

Чл.21. При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционният срок, установени с двустранен протокол, *Изпълнителят* дължи на *Възложителя* пълния размер на направените разходи за отстраняването им.

Чл.22. Гаранцията на *Изпълнителя* не се отнася до дефекти, за които *Изпълнителя* докаже, че не са причинени по негова вина и са се появили след приемането на обекта от неправилна експлоатация.

## VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ

Чл.23. При забава на *Възложителя* при изплащане на дължимото по настоящия договор възнаграждение, той дължи неустойка в размер на

0,01% на ден върху неиздължената сума, но не повече от 3 % от общото възнаграждение по договора за обекта.

Чл.24.(1) При забава на *Изпълнителя* за завършване и предаване на обекта той дължи неустойка в размер от 0,01% на ден върху стойността на непредадената част, но не повече от 3 % от общата стойност по договора за обекта.

(2) При неизпълнение от страна на *Изпълнителя*, той дължи неустойка в размер на 30 % от стойността за неизпълнената част .

(3) Стойността на изработката е договореното възнаграждение.

## VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25.(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. С извършване и предаване на договорената работа;
2. С прекратяване или обявяване в ликвидация на *Юридическото лице –Изпълнител*, както и при започване на производство за обявяването му в несъстоятелност;

3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

(2) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

(3) *Възложителят* може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случаи той дължи на изпълнителя обезщетение за щетите, възникнали от подписването на договора.

Чл.26. Ако стане явно, че *Изпълнителят* ще просрочи предаването на обекта с повече от 10 дни или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, *Възложителят* може да развали договора. В този случай *Възложителят* заплаща на *Изпълнителя* само стойността на тези работи, които са

извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди  
Възложителят може да претендира обезщетение.

### VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

Чл.29. (1) Споровете, възникнали при тълкуването или изпълнението на настоящият договор се решават от страните по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България.

(2) За неуредените в договора въпроси се прилагат ЗОП, ТЗ, ЗЗД и общите разпоредби на гражданското законодателство в страната.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна и се подписа както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ВрИД КМЕТ .....  
/Юлиян Мишев/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
/М. Георгиева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Изп. директор: .....  
/Стефан Стоев/



Изп. директор: .....  
/Васил Костов/

До  
Община Симитли  
Гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27  
Република България

УЧАСТНИК: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД  
Адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 21

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За

Изпълнение на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт на път „Аврора” от ОК 68 до ОК 168, гр. Симитли; Основен ремонт на път „Юрий Гагарин” от ОК 72 до ОК 73, гр. Симитли; Основен ремонт на път от пол.т.106 до пол.т.110, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 28 до ОК 29, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 18 до ОК 24, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 20 до ОК 21, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 8 до ОК 39, с. Полена, община Симитли**”.

Предлагана обща цена (формирана от стойностите на всички количествени сметки, включени в предмета на поръчката) за изпълнение на поръчката 199 701,78 ( сто деветдесет и девет хиляди седемстотин и един лева и 78 ст. ) лева без ДДС, съответно 239 642,14 (двеста тридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и 14 ст.) лева с включен ДДС:

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Дата                              | 31/03/2015 г.                 |
| Име и фамилия                     | 1.Стефан Стоев 2.Васил Костов |
| Подпис:                           | 1 _____ 2 _____               |
| Длъжност/качество на подписващият | Изпълнителни директори        |
| Наименование на участника         | „Пиринстройинженеринг“ ЕАД    |
| ЕИК/БУЛСТАТ                       | 811132858                     |

СЕРВА СТОЯНОВА - 

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг” ЕАД

За обект: ул."АВРОРА" от ок. 68 до ок. 168, гр.Симитли , кв.Ораново

| № по ред | Видове работи                                            | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена          | Стойност         |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 1        | Изкоп с багер в земни почви за тротоар                   | м <sup>3</sup> | 126.00     | 6.05             | 762.30           |
| 2        | Ръчно подравняване на основа за тротоар                  | м <sup>2</sup> | 420.00     | 1.10             | 462.00           |
| 3        | Извозване на земни маси                                  | м <sup>3</sup> | 126.00     | 2.85             | 359.10           |
| 4        | Основа от трошен камък- тротоар                          | м <sup>3</sup> | 89.767     | 21.10            | 1 894.08         |
| 5        | Полагане на тротоарни плочи                              | м <sup>2</sup> | 420.00     | 21.95            | 9 219.00         |
| 6        | Фрезоване, натоварване и извозване на асфалтова настилка | м <sup>2</sup> | 1 650.00   | 2.80             | 4 620.00         |
| 7        | Почистване и полагане на битумна емулсия                 | м <sup>2</sup> | 1 650.00   | 1.20             | 1 980.00         |
| 8        | Полагане на асф. бетон плътна смес с деб. до 4см.        | т              | 145.00     | 139.90           | 20 285.50        |
|          |                                                          |                |            | <b>ВСИЧКО:</b>   | <b>39 581.98</b> |
|          |                                                          |                |            | <b>20 % ДДС:</b> | <b>7 916.40</b>  |
|          |                                                          |                |            | <b>ОБЩО:</b>     | <b>47 498.38</b> |

Представяващ.....

*/инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/*



# КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД

За обект: ул.от ок.8 до ок.39, с.Полена, общ.Симитли

| № по ред | Видове работи                                            | Ед.мя<br>рка   | Количест<br>во | Ед.цена          | Стойност         |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1        | Фрезоване, натоварване и извозване на асфалтова настилка | м <sup>2</sup> | 3 450.00       | 2.80             | 9 660.00         |
| 2        | Почиствани и полагане на битумна емулсия                 | м <sup>2</sup> | 3 450.00       | 1.20             | 4 140.00         |
| 3        | Полагане на асф. бетон плътна смес с деб. до 4см.        | т              | 379.00         | 139.90           | 53 022.10        |
|          |                                                          |                |                | <b>ВСИЧКО:</b>   | <b>66 822.10</b> |
|          |                                                          |                |                | <b>20 % ДДС:</b> | <b>13 364.42</b> |
|          |                                                          |                |                | <b>ОБЩО:</b>     | <b>80 186.52</b> |

Представяващ: .....

*инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/*



## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД

**За обект: Улица от ок.20 до ок.21, с.Полето(към стадион с изкуствено покритие), община Симитли**

| № по ред | Видове работи                                                   | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена | Стойност |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------|
| 1        | Изкоп с багер в земни почви за тротоар                          | м <sup>3</sup> | 42.00      | 6.05    | 254.10   |
| 2        | Ръчно подравняване на основа за тротоар                         | м <sup>2</sup> | 140.00     | 1.10    | 154.00   |
| 3        | Извозване на земни маси                                         | м <sup>3</sup> | 42.00      | 2.85    | 119.70   |
| 4        | Основа от трошен камък- тротоар                                 | м <sup>3</sup> | 28.00      | 21.10   | 590.80   |
| 5        | Доставка и полагане на бетонови бордюри                         | м              | 172.00     | 22.90   | 3 938.80 |
| 6        | Полагане на тротоарни плочи                                     | м <sup>2</sup> | 140.00     | 21.95   | 3 073.00 |
| 7        | Изкоп с багер в земни почви за улично платно                    | м <sup>3</sup> | 110.00     | 6.05    | 665.50   |
| 8        | Извозване на земни маси                                         | м <sup>3</sup> | 110.00     | 2.85    | 313.50   |
| 9        | Полагане и уплътняване на основа от трошен камък- улично платно | м <sup>3</sup> | 110.00     | 21.10   | 2 321.00 |
| 10       | Полагане на асф. бетон плътна смес с деб. до 5см.               | т              | 61.00      | 139.90  | 8 533.90 |

**ВСИЧКО: 19 964.30**

**20 % ДДС: 3 992.86**

**ОБЩО: 23 957.16**



Представяващ: .....

/инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД

**За обект: Улица от ок. 18 до ок.24 с. Полето(под магазина), община Симитли**

| № по ред | Видове работи                                                   | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена | Стойност |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------|
| 1        | Изкоп с багер в земни почви за тротоар                          | м <sup>3</sup> | 36.00      | 6.05    | 217.80   |
| 2        | Ръчно подравняване на основа за тротоар                         | м <sup>2</sup> | 120.00     | 1.10    | 132.00   |
| 3        | Извозване на земни маси                                         | м <sup>3</sup> | 36.00      | 2.85    | 102.60   |
| 4        | Основа от трошен камък- тротоар                                 | м <sup>3</sup> | 24.00      | 21.10   | 506.40   |
| 5        | Доставка и полагане на бетонови бордюри                         | м              | 160.00     | 22.90   | 3 664.00 |
| 6        | Полагане на тротоарни плочи                                     | м <sup>2</sup> | 120.00     | 21.95   | 2 634.00 |
| 7        | Изкоп с багер в земни почви за улично платно                    | м <sup>3</sup> | 159.00     | 6.05    | 961.95   |
| 8        | Извозване на земни маси                                         | м <sup>3</sup> | 159.00     | 2.85    | 453.15   |
| 9        | Полагане и уплатняване на основа от трошен камък- улично платно | м <sup>3</sup> | 106.00     | 21.10   | 2 236.60 |
| 10       | Полагане на асф. бетон плътна смес с деб. до 5см.               | т              | 58.00      | 139.90  | 8 114.20 |

**ВСИЧКО:** 19 022.70

**20 % ДДС:** 3 804.54

**ОБЩО:** 22 827.24

Представяващ: .....

*инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/*



## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг” ЕАД

За обект: Улица от ок.28 до ок.29, с.Полето(детска градина), община Симитли

| № по ред | Видове работи                                                   | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена          | Стойност         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 1        | Изкоп с багер в земни почви за тротоар                          | м <sup>3</sup> | 37.00      | 6.05             | 223.85           |
| 2        | Ръчно подравняване на основа за тротоар                         | м <sup>2</sup> | 126.00     | 1.10             | 138.60           |
| 3        | Извозване на земни маси                                         | м <sup>3</sup> | 37.00      | 2.85             | 105.45           |
| 4        | Основа от трошен камък- тротоар                                 | м <sup>3</sup> | 25.00      | 21.10            | 527.50           |
| 5        | Доставка и полагане на бетонови бордюри                         | м              | 168.00     | 22.90            | 3 847.20         |
| 6        | Полагане на тротоарни плочи                                     | м <sup>2</sup> | 126.00     | 21.95            | 2 765.70         |
| 7        | Изкоп с багер в земни почви за улично платно                    | м <sup>3</sup> | 138.00     | 6.05             | 834.90           |
| 8        | Извозване на земни маси                                         | м <sup>3</sup> | 138.00     | 2.85             | 393.30           |
| 9        | Полагане и уплатняване на основа от трошен камък- улично платно | м <sup>3</sup> | 95.00      | 21.10            | 2 004.50         |
| 10       | Полагане на асф. бетон плътна смес с деб. до 5см.               | т              | 51.00      | 139.90           | 7 134.90         |
|          |                                                                 |                |            | <b>ВСИЧКО:</b>   | <b>17 975.90</b> |
|          |                                                                 |                |            | <b>20 % ДДС:</b> | <b>3 595.18</b>  |
|          |                                                                 |                |            | <b>ОБЩО:</b>     | <b>21 571.08</b> |



Представяващ: .....

/инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД

**За обект: Улица от пол.т.106 до пол.т.110 с. Полето(мах.Лажовци), община Симитли**

| № по ред | Видове работи                                                           | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена          | Стойност         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 1        | Изкоп с багер с натоварване и извозване на земни маси                   | м <sup>3</sup> | 31.00      | 6.05             | 187.55           |
| 2        | Доставка с полагане и уплатняване на основа от трошен камък до 10см.    | м <sup>3</sup> | 61.00      | 21.10            | 1 287.10         |
| 3        | Направа на отводнителна канавка                                         | м              | 154.00     | 4.20             | 646.80           |
| 4        | Армирана бетонова настилка с мрежа от ф6,5 с око 20см. до 10см дебелина | м <sup>3</sup> | 61.00      | 154.50           | 9 424.50         |
|          |                                                                         |                |            | <b>ВСИЧКО:</b>   | <b>11 545.95</b> |
|          |                                                                         |                |            | <b>20 % ДДС:</b> | <b>2 309.19</b>  |
|          |                                                                         |                |            | <b>ОБЩО:</b>     | <b>13 855.14</b> |



Представяващ: .....

*инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/*

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Участник: „Пиринстройинженеринг“ ЕАД

За обект: ул."ЮРИ ГАГАРИН" от ок.72 до ок.73, гр.Симитли , кв.Ораново

| № по ред | Видове работи                                            | Ед.мярка       | Количество | Ед.цена          | Стойност         |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| 1        | Изкоп с багер в земни почви за тротоар                   | м <sup>3</sup> | 94.00      | 6.05             | 568.70           |
| 2        | Ръчно подравняване на основа за тротоар                  | м <sup>2</sup> | 315.00     | 1.10             | 346.50           |
| 3        | Извозване на земни маси                                  | м <sup>3</sup> | 94.00      | 2.85             | 267.90           |
| 4        | Основа от трошен камък- тротоар                          | м <sup>3</sup> | 62.00      | 21.10            | 1 308.20         |
| 5        | Доставка и полагане на бетонови бордюри                  | м              | 210.00     | 22.90            | 4 809.00         |
| 6        | Полагане на тротоарни плочи                              | м <sup>2</sup> | 315.00     | 21.95            | 6 914.25         |
| 7        | Фрезование,натоварване и извозване на асфалтова настилка | м <sup>2</sup> | 650.00     | 2.80             | 1 820.00         |
| 8        | Почистване и полагане на битумна емулсия                 | м <sup>2</sup> | 650.00     | 1.20             | 780.00           |
| 9        | Полагане на асф. бетон плътна смес с деб. до 4см.        | т              | 57.00      | 139.90           | 7 974.30         |
|          |                                                          |                |            | <b>ВСИЧКО:</b>   | <b>24 788.85</b> |
|          |                                                          |                |            | <b>20 % ДДС:</b> | <b>4 957.77</b>  |
|          |                                                          |                |            | <b>ОБЩО:</b>     | <b>29 746.62</b> |



Представяващ: .....

/инж. Стефан Стоев, Васил Костов - Изп.Директори/